

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ. แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร 1 งาน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 25,000,000.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยงาน

4.1 งานรื้อถอน

4.2 งานตกแต่ง

- งานพื้น งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานหลังคา งานประตู - หน้าต่าง

- งานเคาน์เตอร์ครัวร้านค้า

4.3 งานไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย

4.4 งานตกแต่งติดอาคารแบบ Built-in

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... - 7 ส.ค. 2560 ..... เป็นเงิน 24,999,200.00 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบ พร.4 ที่แนบ	จำนวน 56	แผ่น
6.2 แบบ พร.5 ที่แนบ	จำนวน 2	แผ่น
6.3 แบบ พร.6 ที่แนบ	จำนวน 1	แผ่น
6.4 แบบคำนวณ Factor F	จำนวน 1	แผ่น
6.5 แบบรูปรายการ	จำนวน 84	แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ภูสมมา	ประธานกรรมการ
7.2 นายสวัสดิ์ มณีอ่อน	กรรมการ
7.3 นายวีระชัย ลาภมาก	กรรมการ
7.4 นายจิตรสาร หมั่นวิจิตร	กรรมการ
7.5 นายสุรพงษ์ แจ่มนิยม	กรรมการและเลขานุการ


## สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

แบบ ปร.4 (ก) (ข) ปร.5 (ก) (ข) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน 57 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
สรุป			
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	20,832,600.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	4,166,600.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)	24,999,200.00 **	

ปรับราคาโดย

(ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ภูสมมา)

ประธานกรรมการ

(นายวีระชัย ลาภมาก)

กรรมการ

(นายสวัสดิ์ มณีอ่อน)

กรรมการ

(นายจิตรสาร หมื่นวิจิตร)

กรรมการ

(นายสุรพงษ์ แจ่มนิยม)

กรรมการและเลขานุการ

# สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

□ งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน

□ สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี

□ หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

□ แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 45 แผ่น

□ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	16,549,588.63	1.2588	20,832,622.16	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				20,832,622.16	
(ยี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	20,832,600.00 **

□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 3,075 ตารางเมตร

□ เฉลี่ยค่าประมาณราคา 6,775 บาท / ตารางเมตร

ปรับราคาโดย

(ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ภูสมมา)

ประธานกรรมการ

(นายวีระชัย ลาภมาก)

กรรมการ

(นายสวัสดิ์ มณีอ่อน)

กรรมการ

(นายจิตรสาร หมื่นจิตร)

กรรมการ

(นายสุรพงษ์ แจ่มนิยม)

กรรมการและเลขานุการ



สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

แบบ ปร.5(พ)

□ งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน

□ สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

□ หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

□ แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 2 แผ่น

□ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดรายการนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		-	
(ศูนย์บาทถ้วน)		-	**
ยอดสุทธิ		-	

ปรับราคาโดย

(ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ภูสมมา)

ประธานกรรมการ

(นายวีระชัย ลาภมาก)

กรรมการ

(นายวสวัต มณีอ่อน)

กรรมการ

(นายจิตรสาร หมื่นวิจิตร)

กรรมการ

(นายสุรพงษ์ แจ่มนิยม)

กรรมการและเลขานุการ

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์พลังงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุง ชั้น 5								
	1 งานรื้อถอน								
	- งานขนย้ายครุภัณฑ์ในพื้นที่	368.00	ตร.ม.		-	30.00	11,040.00	11,040.00	
	- งานรื้อถอนเพอร์เดิมออก	148.00	ตร.ม.		-	20.00	2,960.00	2,960.00	
	- งานรื้อถอนเบาะพื้นยาง	285.00	ตร.ม.		-	30.00	8,550.00	8,550.00	ขมทิ้ง
	- งานรื้อถอนก่ออิฐและปูนประตู-หน้าต่าง	20.00	ตร.ม.		-	30.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนไฟ	20.00	ชุด		-	150.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานรื้อถอนสวิตช์ไฟ	10.00	ชุด		-	200.00	2,000.00	2,000.00	
					-		-	-	
	2 งานตกแต่ง								
	พื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ ชนิด SPC ระบบ CLICK LOCK	115.00	ตร.ม.	490.00	56,350.00	120.00	13,800.00	70,150.00	
	หน้า 5 มม. ลายที่ 1 (โถงทางเดิน)				-		-	-	
	- พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ ชนิด SPC ระบบ CLICK LOCK	72.00	ตร.ม.	490.00	35,280.00	120.00	8,640.00	43,920.00	
	หน้า 5 มม. ลายที่ 2 ห้องรับรอง				-		-	-	
	- พื้นปูพื้นพรม PVC (ห้องประชุมขนาด ห้องปฐกถา )	98.00	ตร.ม.	1,600.00	156,800.00	150.00	14,700.00	171,500.00	
	ผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หน้า 7.5	10.00	ตร.ม.	275.00	2,750.00	56.00	560.00	3,310.00	
	- งานทาสีปูนเก่า	250.00	ตร.ม.	35.00	8,750.00	30.00	7,500.00	16,250.00	

 (ผศ.ดร.ประสิทธิ์ กุลละเมอ)  
 (นายธีระชัย สาทบูรณ์)  
 (นายสิริสาร ศรีสุกุล)  
 (นายสิริสาร ศรีสุกุล)  
 (นายสิริสาร ศรีสุกุล)  
 (นายสิริสาร ศรีสุกุล)  
 (นายสิริสาร ศรีสุกุล)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ ขวางวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์พลังงาน  
ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สีน้ำอะคริลิค 100% ทาภายใน มอก.2321-2564				-		-	-	
	- น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว				-		-	-	
	- สีทับหน้า 2 เทียว				-		-	-	
	- ติดวอลเปเปอร์	148.00	ตร.ม.	550.00	81,400.00	110.00	16,280.00	97,680.00	
	- งานขัดแต่งบัวไม้เดิมพร้อมทาสี	250.00	เมตร	150.00	37,500.00	30.00	7,500.00	45,000.00	
	เพดาน				-		-	-	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	100.00	ตร.ม.	354.00	35,400.00	75.00	7,500.00	42,900.00	ทนความชื้น
	- งานทาสี	100.00	ตร.ม.	43.00	4,300.00	34.00	3,400.00	7,700.00	
	สีน้ำอะคริลิค 100% ทาภายใน มอก.2321-2564				-		-	-	
	- น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว				-		-	-	
	- สีทับหน้า 2 เทียว				-		-	-	
	- ฝ้าเพดาน Grille 25 x 100 ฝ้าระแนงอลูมิเนียม	30.00	ตร.ม.	2,750.00	82,500.00	500.00	15,000.00	97,500.00	
	- ฝ้า T-Bar 60x60x0.8 ซม ติดพลอย คร่าวโลหะชุบสังกะสี	26.00	ตร.ม.	380.00	9,880.00	190.00	4,940.00	14,820.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	3 งานระบบอาคาร								
	งานไฟฟ้า								
	- คอมพิวเตอร์ไฟท์ ติดลอย (4") พร้อมหลอด 12W	42.00	ชุด	177.00	7,434.00	115.00	4,830.00	12,264.00	
	- คอมพิวเตอร์ไฟท์ ผังผ้าย (4") พร้อมหลอด 12W	23.00	ชุด	150.00	3,450.00	115.00	2,645.00	6,095.00	
	- LED Strip 6 วัตต์/ม. Daylight	22.00	เมตร	90.00	1,980.00	30.00	660.00	2,640.00	
	- รางไฟเส้น อลูมิเนียม ฝาครอบขาวขุ่น	22.00	เมตร	79.00	1,738.00	30.00	660.00	2,398.00	
	- เต้ารับปลั๊กผึงผึง (2 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์	5.00	ชุด	170.00	850.00	90.00	450.00	1,300.00	

(งศ.ดร.ประสิทธิ์ ฤทธิสมมา) (นายวิรัช ลิ้มวิชัย) (นายสวัสดิ์ มณีธรรม)

(นายจิตรสาร วรรณศิริ)

(นายสุพงษ์ แดงนิมม)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ ขงหวัดกัลยาณิ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เขตวัดกัลยาณิ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์พลังงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง)	15.00	ชุด	125.00	1,875.00	80.00	1,200.00	3,075.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบเมนเบรกเกอร์ 100A 3P 4 สาย ขนาด 36 ช่อง	1.00	ชุด	10,200.00	10,200.00	1,200.00	1,200.00	11,400.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบเมนเบรกเกอร์ 50A 3P 4 สาย ขนาด 24 ช่อง	1.00	ชุด	7,865.00	7,865.00	1,200.00	1,200.00	9,065.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า ดวรงค์	65.00	จุด	159.00	10,335.00	143.00	9,295.00	19,630.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า สวิตช์	20.00	จุด	110.00	2,200.00	88.00	1,760.00	3,960.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า เต้ารับ	10.00	จุด	164.00	1,640.00	136.00	1,360.00	3,000.00	
	<b>งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย</b>				-		-	-	
	- ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงแบบ FIRE HOSE RACK และอุปกรณ์	1.00	ชุด	17,990.00	17,990.00		-	17,990.00	
	ดับเพลิงครบชุด				-		-	-	
	- อุปกรณ์ตรวจจับควัน สโมคดีเทคเตอร์	20.00	ชุด	1,690.00	33,800.00	150.00	3,000.00	36,800.00	
					-		-	-	
	<b>4 งานปรับปรุงห้องน้ำ</b>								
	<b>ห้องน้ำชาย</b>								
	<b>งานรื้อถอน</b>								
	- งานรื้อถอนเบ้องผนัง	52.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,560.00	1,560.00	
	- งานรื้อถอนเบ้องพื้น	21.00	ตร.ม.	-	-	35.00	735.00	735.00	
	- งานรื้อถอนล้างหน้าและอุปกรณ์	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อถอนจากเงา	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	
	- งานรื้อถอนปลาสวะและอุปกรณ์	2.00	ชุด	-	-	200.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	-	-	200.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนไฟ	4.00	ชุด	-	-	100.00	400.00	400.00	

(ผ.ดร.บรรณรักษ์ ฤกษ์งาม)

(นายธีระชัย สารงาม)

(นายสุวิทย์ มณีธรรม)

(นายจิตรสาร วัฒนศิริธร)

(นายสุรพงษ์ แสงนิมิต)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์สิ่งงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้ออิฐหิฟ	2.00	ชุด		-	50.00	100.00	100.00	
	- งานรื้อประตูทางเข้า	1.00	บาน		-	200.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อถอนท่อสุขภัณฑ์	3.00	ชุด		-	200.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนท่อโถปัสสาวะ	2.00	ชุด		-	200.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อถอนท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด		-	200.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อถอนท่อระบายน้ำพื้น	2.00	ชุด		-	100.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อระบบเปิดปิดหน้าต่าง	1.00	ชุด		-	50.00	50.00	50.00	
	งานตกแต่งผนังผนังเพดาน				-		-	-	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลนผนัง 30 x 60 ซม.	52.00	ตร.ม.	475.00	24,700.00	120.00	6,240.00	30,940.00	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลนพื้น 60 x 60 ซม.	21.00	ตร.ม.	522.50	10,972.50	120.00	2,520.00	13,492.50	
	- ฝ้าเพดานฉาบเรียบกันชื้นโครงเคร่าสังกะสีชุบ	16.00	ตร.ม.	380.00	6,080.00	100.00	1,600.00	7,680.00	
	- ทาสีเพดาน	16.00	ตร.ม.	33.25	532.00	25.00	400.00	932.00	
	- ผนังห้องนั่งสำเภารูป และแผงบังตาโถปัสสาวะ	3.00	ชุด	13,205.00	39,615.00	1,000.00	3,000.00	42,615.00	
	งานสุขภัณฑ์อุปกรณ์และงานระบบ				-		-	-	
	- โถสุขภัณฑ์ฟลัดวาล์ว	3.00	ชุด	6,175.00	18,525.00	500.00	1,500.00	20,025.00	
	- ประกันยางกันกลิ่นสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	169.10	507.30	50.00	150.00	657.30	
	- อุปกรณ์ฟลัดวาล์ว	3.00	ชุด	4,275.00	12,825.00	300.00	900.00	13,725.00	
	- โถปัสสาวะ	2.00	ชุด	9,025.00	18,050.00	500.00	1,000.00	19,050.00	
	- อุปกรณ์ฟลัดวาล์ว	2.00	ชุด	2,850.00	5,700.00	300.00	600.00	6,300.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,275.00	8,550.00	500.00	1,000.00	9,550.00	
	- ก๊อกน้ำ	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	300.00	600.00	2,500.00	

(ผู้ตรวจรับพัสดุ: กุศลเมตตา)

(นายธีระชัย สว่างมาก)

(นายธีระศักดิ์ มณีออน)

(นายสุรพงษ์ แฉ่มนิยม)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์พลังงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สะดือและท่อน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	617.50	1,235.00	200.00	400.00	1,635.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	1.00	ชุด	323.00	323.00	100.00	100.00	423.00	
	- รุระบายน้ำ	2.00	ชุด	427.50	855.00	150.00	300.00	1,155.00	
	- งานเดินท่อโสตโครก	5.00	จุด	617.50	3,087.50	150.00	750.00	3,837.50	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง	4.00	จุด	522.50	2,090.00	100.00	400.00	2,490.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี	11.00	จุด	475.00	5,225.00	100.00	1,100.00	6,325.00	
	งานระบบไฟฟ้า			-	-	-	-	-	
	- ติดตั้งโคมไฟดาวนไลท์	7.00	ชุด	902.50	6,317.50	200.00	1,400.00	7,717.50	
	- ติดตั้งโคมไฟซ่อนฝ้า T5	3.00	ชุด	285.00	855.00	95.00	285.00	1,140.00	
	- ติดตั้งสวิตช์ไฟ	2.00	ชุด	237.50	475.00	95.00	190.00	665.00	
	ห้องน้ำหญิง			-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน			-	-	-	-	-	
	- งานรื้อกระเบื้องผนัง	52.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,560.00	1,560.00	
	- งานรื้อกระเบื้องพื้น	14.00	ตร.ม.	-	-	35.00	490.00	490.00	
	- งานรื้อฝ้าเพดาน	14.00	ตร.ม.	-	-	40.00	560.00	560.00	
	- งานรื้ออ่างล้างหน้าและอุปกรณ์	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	
	- งานรื้อกระจกเงา	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	
	- งานรื้อโถสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	-	-	200.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อโคมไฟ	4.00	ชุด	-	-	100.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อสวิตช์ไฟ	2.00	ชุด	-	-	50.00	100.00	100.00	
	- งานรื้อประตูทางเข้า	1.00	บาน	-	-	200.00	200.00	200.00	

(ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ฤกษ์งาม)

(นายวิรัชย์ สารงาม)

(นายสวดี มณีอิน)

(นายจิตรสาร ภูมิวิจิตร)

(นายสุรพงษ์ แจ่มนิม)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนท่อสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	-	-	200.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	-	-	200.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนท่อระบายน้ำพื้น	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อระบบเปิดปิดหน้าต่าง	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	
	งานตกแต่งผนังเพดาน			-	-	-	-	-	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลนผนัง 30 x 60 ซม.	66.00	ตร.ม.	475.00	31,350.00	120.00	7,920.00	39,270.00	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลนพื้น 60 x 60 ซม.	14.00	ตร.ม.	522.50	7,315.00	120.00	1,680.00	8,995.00	
	- ผ้าเพดานฉาบเรียบกันชื้นโครมโคร่งสีชมพู	14.00	ตร.ม.	380.00	5,320.00	100.00	1,400.00	6,720.00	
	- ทาสีเพดาน	14.00	ตร.ม.	33.25	465.50	25.00	350.00	815.50	
	- ผนังห้องนั่งสำราญรูป	3.00	ชุด	13,205.00	39,615.00	1,000.00	3,000.00	42,615.00	
	งานสุขภัณฑ์อุปกรณ์และงานระบบ			-	-	-	-	-	
	- โถสุขภัณฑ์ฟลัดวาล์ว	3.00	ชุด	6,175.00	18,525.00	500.00	1,500.00	20,025.00	
	- ประกันยางกันกลิ่นสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	169.10	507.30	50.00	150.00	657.30	
	- อุปกรณ์ฟลัดวาล์ว	3.00	ชุด	4,275.00	12,825.00	300.00	900.00	13,725.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	4,275.00	12,825.00	500.00	1,500.00	14,325.00	
	- ก๊อกน้ำ	3.00	ชุด	950.00	2,850.00	300.00	900.00	3,750.00	
	- สะดือและท่อน้ำทิ้ง	3.00	ชุด	617.50	1,852.50	200.00	600.00	2,452.50	
	- ก๊อกล้างพื้น	1.00	ชุด	323.00	323.00	100.00	100.00	423.00	
	- รูระบายน้ำ	2.00	ชุด	427.50	855.00	150.00	300.00	1,155.00	
	- งานเดินท่อไฮโดรกร	3.00	จุด	617.50	1,852.50	150.00	450.00	2,302.50	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง	5.00	จุด	522.50	2,612.50	100.00	500.00	3,112.50	



(ผศ.ดร.ระสิทธิ์ กุลสม)



(นายระสิทธิ์ กุลสม)



(นายธีรยุทธ ลาภมา)



(นายธีรยุทธ วัฒนศิริ)



(นายธีรยุทธ วัฒนศิริ)



(นายธีรยุทธ วัฒนศิริ)



(นายธีรยุทธ วัฒนศิริ)



(นายธีรยุทธ วัฒนศิริ)

หน้า 6 / 45

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ ข่วงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์พลังงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเดินท่อน้ำดี	10.00	จุด	475.00	4,750.00	100.00	1,000.00	5,750.00	
	งานระบบไฟฟ้า			-	-		-	-	
	- ติดตั้งโคมไฟดาวไลท์	7.00	ชุด	902.50	6,317.50	200.00	1,400.00	7,717.50	
	- ติดตั้งโคมไฟซ่อนฝ้า T5	3.00	ชุด	285.00	855.00	95.00	285.00	1,140.00	
	- ติดตั้งสวิตช์ไฟ	2.00	ชุด	237.50	475.00	95.00	190.00	665.00	
	ห้องน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ			-	-		-	-	
	งานเตรียมพื้นที่			-	-		-	-	
	- งานรื้อกระเบื้องเดิมภายในห้อง	35.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,050.00	1,050.00	
	- งานรื้อฝ้าเพดานเดิม	9.00	ตร.ม.	-	-	30.00	270.00	270.00	
	- งานรื้อชักโครกเดิม	1.00	ชิ้น	-	-	400.00	400.00	400.00	
	- งานทุบเคาน์เตอร์ล้างหน้าเดิม	1.00	ตร.ม.	712.50	712.50	500.00	500.00	1,212.50	
	งานตกแต่งพื้นผนังเพดาน			-	-	-	-	-	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลนผนัง 30 x 60 ซม.	35.00	ตร.ม.	475.00	16,625.00	120.00	4,200.00	20,825.00	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลนพื้น 60 x 60 ซม.	9.00	ตร.ม.	522.50	4,702.50	120.00	1,080.00	5,782.50	
	- ฝ้าเพดานฉาบเรียบกันชื้นโครงเคร่าสังกะสีชุบ	9.00	ตร.ม.	380.00	3,420.00	100.00	900.00	4,320.00	
	- ทาสีเพดาน	9.00	ตร.ม.	33.25	299.25	25.00	225.00	524.25	
	งานสุขภัณฑ์อุปกรณ์และงานระบบ			-	-	-	-	-	
	- สุขภัณฑ์แบบชักเดียว ใช้น้ำ 4.8 ลิตร	1.00	ชุด	13,205.00	13,205.00	500.00	500.00	13,705.00	
	- โถปัสสาวะ	1.00	ชุด	9,025.00	9,025.00	500.00	500.00	9,525.00	
	- ประเภะยกกันกลิ่นสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	169.10	169.10	50.00	50.00	219.10	
	- สายชำระ	1.00	ชุด	475.00	475.00	100.00	100.00	575.00	

(ผ.ต.ดร.ประสิทธิ์ ภูสีมูล)

(นายธีระชัย ลาภมุก)

(นายจิตรสาร พันธ์ศิริธร)


(นายสุพงษ์ แสงนิมิต)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ข่วงวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์พลังงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าล้างหน้าแบบแขวนตามแบบ+กระจุก	1.00	ชุด	8,075.00	8,075.00	500.00	500.00	8,575.00	
	- ก๊อกล้างหน้า	1.00	ชุด	2,071.00	2,071.00	300.00	300.00	2,371.00	
	- สะดือและท่อขึ้นทิ้ง	1.00	ชุด	617.50	617.50	200.00	200.00	817.50	
	- ก๊อกล้างพื้น	1.00	ชุด	323.00	323.00	100.00	100.00	423.00	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- ติดตั้งโคมไฟดาวไลท์	3.00	ชุด	902.50	2,707.50	200.00	600.00	3,307.50	
	- ติดตั้งโคมไฟซ่อนผ้า T5	3.00	ชุด	285.00	855.00	95.00	285.00	1,140.00	
	- ติดตั้งสวิตช์ไฟ	2.00	ชุด	237.50	475.00	95.00	190.00	665.00	
	- ติดตั้งปลั๊กและสายอากาศ 10 นิ้ว ติดผนัง	1.00	ชุด	2,375.00	2,375.00	-	-	2,375.00	ของ+ค่าแรง
	5 งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน (Built-in)								
	- B5-1 ผนังตกแต่งหน้าลิฟท์	12.00	ตร.ม.	4,275.00	51,300.00	-	-	51,300.00	
	- B5-2 ผนังตกแต่งโถงทางเดิน	6.00	ตร.ม.	4,275.00	25,650.00	-	-	25,650.00	
	- B5-3 ผนังประตูเข้าห้อง	7.00	ชุด	5,700.00	39,900.00	-	-	39,900.00	
	- B5-4 ตู้ภายในห้องรับรอง	37.00	ตร.ม.	4,275.00	158,175.00	-	-	158,175.00	
	- B5-5 ผนังตกแต่งภายในห้องประชุมพร้อมไฟตกแต่ง ตามแบบ	100.00	ตร.ม.	1,900.00	190,000.00	-	-	190,000.00	
	- B5-6 ตู้ภายในห้องแม่บ้าน	25.00	ตร.ม.	4,275.00	106,875.00	-	-	106,875.00	
	- B5-7 เคาน์เตอร์ซักล้างห้องแม่บ้าน	16.00	ตร.ม.	4,275.00	68,400.00	-	-	68,400.00	
	- B5-8 ตู้ตกแต่งข้างลิฟท์	10.00	ตร.ม.	4,275.00	42,750.00	-	-	42,750.00	
	6 งานทางเดินเชื่อมอาคาร 3 อาคาร 2								

  
 (ผ.ดร.ประสิทธิ์ กุลสมชา)

  
 (ผ.ดร.ประสิทธิ์ กุลสมชา)

  
 (ผ.ดร.ประสิทธิ์ กุลสมชา)

  
 (ผ.ดร.ประสิทธิ์ กุลสมชา)

  
 (ผ.ดร.ประสิทธิ์ กุลสมชา)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์สำนักงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานเตรียมพื้นที่</b>				-		-	-	
	- รื้อถอนโครงสร้างหลังคา	11.00	ตร.ม.	-	-	250.00	2,750.00	2,750.00	
	- รื้อถอนโครงสร้างพื้น	11.00	ตร.ม.	-	-	250.00	2,750.00	2,750.00	
	- รื้อถอนวัสดุฝัง	11.00	ตร.ม.	-	-	70.00	770.00	770.00	
	- งานป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น	1.00	งาน	-	-	14,250.00	14,250.00	14,250.00	
	<b>งานตกแต่งทางเชื่อม</b>				-		-	-	
	งานต่อเติมโครงสร้างเหล็กพร้อมตกแต่งพื้นตามแบบ	20.00	ตร.ม.	13,500.00	270,000.00	-	-	270,000.00	
	งานหลังคาทางเชื่อม ตามแบบ	20.00	ตร.ม.	4,950.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
	งานราวกันตกกระจก Tempered ใส	14.00	เมตร	9,000.00	126,000.00	-	-	126,000.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
<b>2 งานปรับปรุง ชั้น 4</b>					-		-	-	
	<b>1 งานรื้อถอน</b>				-		-	-	
	- งานขนย้ายครุภัณฑ์ในพื้นที่	362.00	ตร.ม.	-	-	30.00	10,860.00	10,860.00	
	- งานรื้อถอนผนังกระจกจากอลูมิเนียม	31.00	ตร.ม.	-	-	70.00	2,170.00	2,170.00	
	- งานรื้อถอนเบี่ยงผนัง	10.00	ตร.ม.	-	-	30.00	300.00	300.00	
	- งานรื้อถอนเบี่ยงพื้นยาง	378.00	ตร.ม.	-	-	15.00	5,670.00	5,670.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานอลูมิเนียมและชุดประตูประตูปะหน้าต่าง	249.00	ตร.ม.	-	-	50.00	12,450.00	12,450.00	
	- งานรื้อถอนไฟ	40.00	ชุด	-	-	100.00	4,000.00	4,000.00	
	- งานรื้อถอนไฟฟ้า	20.00	ชุด	-	-	50.00	1,000.00	1,000.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	<b>2 งานตกแต่ง</b>				-		-	-	

(ผอ.ศูนย์บริการลูกค้า)

(นายธีรพงษ์ ธีระวัฒน์)

(นายจิตรสาร ธีระวัฒน์)

(นายสุรพงษ์ ธีระวัฒน์)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอนุรักษ์พลังงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	พื้น									
	- พื้นยก (Raised Floor)	37.00	ตร.ม.	3,000.00	111,000.00	-	-	-	111,000.00	รวมค่าแรง
	- พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ ชนิด SPC ระบบ CLICK LOCK	417.00	ตร.ม.	490.00	204,330.00	120.00	50,040.00	254,370.00		
	หนา 5 มม. ลายที่ 1									
	- พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ ชนิด SPC ระบบ CLICK LOCK	107.00	ตร.ม.	490.00	52,430.00	120.00	12,840.00	65,270.00		
	หนา 5 มม. ลายที่ 2									
	- พื้นพรม PVC	41.50	ตร.ม.	1,600.00	66,400.00	150.00	6,225.00	72,625.00		
	ผนัง									
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	92.20	ตร.ม.	783.00	72,192.60	120.00	11,064.00	83,256.60		
	บุฉนวนกันเสียงในโครง									
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หนา 7.5	36.00	ตร.ม.	275.00	9,900.00	56.00	2,016.00	11,916.00		
	- ผนังกระเบื้องเคลือบเซมิเคลือบ ช่องเปิดตามแบบ	168.00	ตร.ม.	3,300.00	554,400.00	-	-	554,400.00	รวมค่าแรง	
	- งานทาสีปูนเก่า	183.00	ตร.ม.	35.00	6,405.00	30.00	5,490.00	11,895.00		
	สีน้ำอะคริลิก 100% ทากายใน มอก.2321-2564									
	- น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว									
	- สีทับหน้า 2 เทียว									
	- งานทาสีปูนเก่า	292.00	ตร.ม.	40.00	11,680.00	34.00	9,928.00	21,608.00		
	สีน้ำอะคริลิก 100% ทากายนอก มอก.2321-2564									
	- น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว									
	- สีทับหน้า 2 เทียว									
	- มาปูปรับแสงผนัง ชนิดกึ่งทึบแสง dimout	197.00	ตร.ทล	320.00	63,040.00	59.00	11,623.00	74,663.00	รวมค่าแรง	

(ผ.ดร.ประสิทธิ์ อุตระมา)

(นายธีระชัย ลาภมาศ)

(นายสรศักดิ์ มณีอ่อน)

(นายจิตรสาร พลัมวิจิตร)

(นายสุรพงษ์ แสงวิเชียร)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์สำนักงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สติกเกอร์ผ้า เบอร์ 150 B	14.00	ตร.ม.	97.00	1,358.00	50.00	700.00	2,058.00	รวมค่าแรง
	- ผนังตกแต่ง ลามิเนตปิดผิวลายไม้ จบขอบด้วยคิ้วสแตนเลส hairline	75.00	ตร.ม.	610.00	45,750.00	95.00	7,125.00	52,875.00	
	- ผนังตกแต่ง ไม้ผืน WPC ร่องเล็ก 1 นิ้ว จบขอบด้วยคิ้วตัวแอล	23.00	ตร.ม.	430.00	9,890.00	180.00	4,140.00	14,030.00	
	เพดาน				-		-	-	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	341.00	ตร.ม.	354.00	120,714.00	75.00	25,575.00	146,289.00	ทนความชื้น
	- งานทาสี	449.00	ตร.ม.	43.00	19,307.00	34.00	15,266.00	34,573.00	
	สีน้ำอะคริลิก 100% ทากายใน มอก.2321-2564				-		-	-	
	- น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว				-		-	-	
	- สีทับหน้า 2 เทียว				-		-	-	
	- ฝ้าเพดานอลูมิเนียมบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 12.5 มม. ติดด้วยกาว	89.00	ตร.ม.	526.00	46,814.00	190.00	16,910.00	63,724.00	
	ประตู - หน้าต่าง				-		-	-	
	- ประตูโครงไม้จริง + Laminate พร้อมช่องมอง	16.00	ชุด	3,490.00	55,840.00	220.00	3,520.00	59,360.00	
	- มือจับกันโยกห้องทั่วไป MORTISE	16.00	ชุด	1,450.00	23,200.00	112.00	1,792.00	24,992.00	
	- ประตูPVC + Laminate พร้อมช่องมอง ติดฟิล์มผ้า 150B	2.00	ชุด	2,990.00	5,980.00	220.00	440.00	6,420.00	
	- มือจับกันโยกห้องน้ำ MORTISE	2.00	ชุด	1,090.00	2,180.00	112.00	224.00	2,404.00	
	- ประตูตู้ไฟฟ้าประจักษ์ชั้น อลูมิเนียมเกล็ด	3.00	ชุด	3,490.00	10,470.00	220.00	660.00	11,130.00	
					-		-	-	
	3 งานระบบอาคาร				-		-	-	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	- โคมไฟแอลอีดี ติดลอย (4") พร้อมหลอด 12W	213.00	ชุด	177.00	37,701.00	115.00	24,495.00	62,196.00	
	- LED T5-14 วัตต์ Daylight SEAMLESS	24.00	ชุด	250.00	6,000.00	135.00	3,240.00	9,240.00	

๒๓

(ผ.ดร.ประสิทธิ์ ฤกษ์งาม)

(นายธีระชัย สาภัก)

(นายอรรถสิทธิ์ มณีอ่อน)

(นายจิตรสาร พันธ์ศิริ)

(นายสุรพงษ์ แสงนิยม)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์สำนักงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- LED Strip 6 วัตต์/ม. Daylight	167.00	เมตร	90.00	15,030.00	30.00	5,010.00	20,040.00	
	- รางไฟเส้น อลูมิเนียม ฝาครอบขาวขุ่น	167.00	เมตร	79.00	13,193.00	30.00	5,010.00	18,203.00	
	- ไฟติดราง Track Light Adjustable E27 PAR20 2 โคมต่อราง 1 ม.	8.00	ชุด	905.00	7,240.00	115.00	920.00	8,160.00	
	- เต้ารับปลั๊กฝังผนัง (2 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์	30.00	ชุด	170.00	5,100.00	90.00	2,700.00	7,800.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง)	477.00	ชุด	125.00	59,625.00	80.00	38,160.00	97,785.00	
	- ตู้โหลดรีเลย์เตอร์แบบเมนเบรกเกอร์ 100A 3P 4 สาย ขนาด 36 ช่อง	1.00	ชุด	10,200.00	10,200.00	1,200.00	1,200.00	11,400.00	
	- ตู้โหลดรีเลย์เตอร์แบบเมนเบรกเกอร์ 50A 3P 4 สาย ขนาด 24 ช่อง	1.00	ชุด	7,865.00	7,865.00	1,200.00	1,200.00	9,065.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	241.00	จุด	159.00	38,319.00	143.00	34,463.00	72,782.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า สวิตช์	477.00	จุด	110.00	52,470.00	88.00	41,976.00	94,446.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า เต้ารับ	30.00	จุด	164.00	4,920.00	136.00	4,080.00	9,000.00	
	งานระบบเครือข่าย กล้องวงจรปิด และ Access control				-		-	-	
	- เต้ารับสาย LAN (Wall mount LAN CAT6)	15.00	ชุด	450.00	6,750.00	90.00	1,350.00	8,100.00	
	- งานเดินสาย LAN	17.00	จุด	164.00	2,788.00	136.00	2,312.00	5,100.00	
	- งานเดินสาย LAN (PoE)	2.00	จุด	164.00	328.00	136.00	272.00	600.00	
	- ระบบควบคุมประตู Access Control	-	ชุด	13,900.00	-	-	-	-	รวมติดตั้ง
	งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย				-		-	-	
	- ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงแบบ FIRE HOSE RACK และอุปกรณ์	1.00	ชุด	17,990.00	17,990.00		-	17,990.00	
	ดับเพลิงครบชุด				-		-	-	
	- งานเดินท่อส่งน้ำดับเพลิง	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	500.00	500.00	7,300.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับควัน สโมคดีเทคเตอร์	20.00	ชุด	1,690.00	33,800.00	150.00	3,000.00	36,800.00	
					-		-	-	

(ผ.ศ.ดร.ประสิทธิ์ อู่ระหงษ์) (นายธีระชัย ลาภมาภักดิ์) (นายจิตรสาร ภูมิบริรักษ์) (นายสุรพงษ์ แก้วบุญม)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอนุรักษ์พลังงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานปรับปรุงห้องน้ำ				-		-	-	
	ห้องน้ำชาย				-		-	-	
	งานรื้อถอน				-		-	-	
	- งานรื้อถอนเบ้องผนัง	52.00	ตร.ม.		-	30.00	1,560.00	1,560.00	
	- งานรื้อถอนเบ้องพื้น	21.00	ตร.ม.		-	35.00	735.00	735.00	
	- งานรื้อถอนอ่างล้างหน้าและอุปกรณ์	2.00	ชุด		-	100.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อถอนกระจกเงา	1.00	ชุด		-	100.00	100.00	100.00	
	- งานรื้อถอนโถส้วมและอุปกรณ์	2.00	ชุด		-	200.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	3.00	ชุด		-	200.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนโคมไฟ	4.00	ชุด		-	100.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อถอนสวิตช์ไฟ	2.00	ชุด		-	50.00	100.00	100.00	
	- งานรื้อถอนประตูทางเข้า	1.00	บาน		-	200.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อถอนท่อสุขภัณฑ์	3.00	ชุด		-	200.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนท่อโถส้วม	2.00	ชุด		-	200.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อถอนท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด		-	200.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อถอนท่อระบายน้ำพื้น	2.00	ชุด		-	100.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อถอนเบเปิดปิดหน้าต่าง	1.00	ชุด		-	50.00	50.00	50.00	
	งานตกแต่งผนังเพดาน				-		-	-	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลนผนัง 30 x 60 ซม.	52.00	ตร.ม.	475.00	24,700.00	120.00	6,240.00	30,940.00	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลนพื้น 60 x 60 ซม.	21.00	ตร.ม.	522.50	10,972.50	120.00	2,520.00	13,492.50	
	- ฝ้าเพดานยาบเรียบกันชื้นโครงเคร่าสังกะสีชุบ	16.00	ตร.ม.	380.00	6,080.00	100.00	1,600.00	7,680.00	

(ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ฤทธิสมา) (นายวิระชัย ลวณิก) (นายวิรัตน์ มณีอ่อน) (นายจิตรสาร มณีวิจิตร)  
 (นายสุรพงษ์ แก้วมียิ้ม)



งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรื้อถอน			-	-	-	-	-	
	- งานรื้อกระเบื้องผนัง	52.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,560.00	1,560.00	
	- งานรื้อกระเบื้องพื้น	14.00	ตร.ม.	-	-	35.00	490.00	490.00	
	- งานรื้อฝ้าเพดาน	14.00	ตร.ม.	-	-	40.00	560.00	560.00	
	- งานรื้ออ่างล้างหน้าและอุปกรณ์	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	
	- งานรื้อกระจกเงา	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	
	- งานรื้อโถสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	-	-	200.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อโคมไฟ	4.00	ชุด	-	-	100.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อสวิตช์ไฟ	2.00	ชุด	-	-	50.00	100.00	100.00	
	- งานรื้อประตูทางเข้า	1.00	บาน	-	-	200.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อถอมท่อสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	-	-	200.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอมท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	-	-	200.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอมท่อระบายน้ำพื้น	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อระบบเปิดปิดหน้าต่าง	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	
	งานตกแต่งพื้นผนังเพดาน			-	-	-	-	-	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลนผนัง 30 x 60 ซม.	66.00	ตร.ม.	475.00	31,350.00	120.00	7,920.00	39,270.00	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลนพื้น 60 x 60 ซม.	14.00	ตร.ม.	522.50	7,315.00	120.00	1,680.00	8,995.00	
	- ฝ้าเพดานฉาบเรียบกันชื้นโครงเคร่าสังกะสีชุบ	14.00	ตร.ม.	380.00	5,320.00	100.00	1,400.00	6,720.00	
	- ทาสีเพดาน	14.00	ตร.ม.	33.25	465.50	25.00	350.00	815.50	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	3.00	ชุด	13,205.00	39,615.00	1,000.00	3,000.00	42,615.00	
	งานสุขภัณฑ์อุปกรณ์และงานระบบ			-	-	-	-	-	

(ผ.ศ.ดร.ประสิทธิ์ ฤทธิรงค์)

(นายธีระชัย อารามภัก)

(นายวิวัฒน์ มณีอ่อน)

(นายจิตรสาร ภูมิรัฐ)

(นายสุรพงษ์ แสงเยี่ยม)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์พลังงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โद्यุขภัณฑ์ไฟฟ้าลั่ว	3.00	ชุด	6,175.00	18,525.00	500.00	1,500.00	20,025.00	
	- ประเก็นยางกันกลืนสุญกัณฑ์	3.00	ชุด	169.10	507.30	50.00	150.00	657.30	
	- อุปกรณ์ไฟฟ้าลั่ว	3.00	ชุด	4,275.00	12,825.00	300.00	900.00	13,725.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	4,275.00	12,825.00	500.00	1,500.00	14,325.00	
	- ก๊อกน้ำ	3.00	ชุด	950.00	2,850.00	300.00	900.00	3,750.00	
	- สะดือและท่อน้ำทั้ง	3.00	ชุด	617.50	1,852.50	200.00	600.00	2,452.50	
	- ก๊อกล้างพื้น	1.00	ชุด	323.00	323.00	100.00	100.00	423.00	
	- ระบายน้ำ	2.00	ชุด	427.50	855.00	150.00	300.00	1,155.00	
	- งานเดินท่อโสโครก	3.00	จุด	617.50	1,852.50	150.00	450.00	2,302.50	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง	5.00	จุด	522.50	2,612.50	100.00	500.00	3,112.50	
	- งานเดินท่อน้ำดี	10.00	จุด	475.00	4,750.00	100.00	1,000.00	5,750.00	
	งานระบบไฟฟ้า			-	-		-	-	
	- ติดตั้งโคมไฟดาวนัลเท	7.00	ชุด	902.50	6,317.50	200.00	1,400.00	7,717.50	
	- ติดตั้งโคมไฟซ่อนผ้า T5	3.00	ชุด	285.00	855.00	95.00	285.00	1,140.00	
	- ติดตั้งสวิตช์ไฟ	2.00	ชุด	237.50	475.00	95.00	190.00	665.00	
	ห้องนำภายในห้อง 1			-	-		-	-	
	งานตกแต่งพื้นผนังเพดาน			-	-		-	-	
	- ปูกระเบื้องพอร์เซเลนผนัง 30 x 60 ซม.	27.00	ตร.ม.	475.00	12,825.00	120.00	3,240.00	16,065.00	
	- ปูกระเบื้องพอร์เซเลนพื้น 60 x 60 ซม.	7.00	ตร.ม.	522.50	3,657.50	120.00	840.00	4,497.50	
	- ผ้าเพดานฉาบเรียบกันชื้นโครงเคร่าสังกะสีชุบ	7.00	ตร.ม.	380.00	2,660.00	100.00	700.00	3,360.00	
	- ทาสีเพดาน	7.00	ตร.ม.	33.25	232.75	25.00	175.00	407.75	



(ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ฤทธิสมมา)



(นายธีระชัย ลาภมาภัก)



(นายสวัสดิ์ แสงอ่อน)



(นายธีระชัย ลาภมาภัก)



(นายสุรพงษ์ แสงวิเชียร)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอนุรักษ์พลังงาน

ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์อุปกรณ์และงานระบบ			-	-		-	-	
	- สุขภัณฑ์แบบปั๊มนเดียว ใช้น้ำ 4.8 ลิตร	1.00	ชุด	13,205.00	13,205.00	500.00	500.00	13,705.00	
	- ประกันยางกับกลืนสุญญิต์	1.00	ชุด	169.10	169.10	50.00	50.00	219.10	
	- สายชำระ	1.00	ชุด	475.00	475.00	100.00	100.00	575.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,275.00	4,275.00	500.00	500.00	4,775.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้าผสม	1.00	ชุด	2,071.00	2,071.00	300.00	300.00	2,371.00	
	- สะดือและท่อน้ำทิ้ง	1.00	ชุด	617.50	617.50	200.00	200.00	817.50	
	- ก๊อกล้างพื้น	1.00	ชุด	323.00	323.00	100.00	100.00	423.00	
	- ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์	1.00	ชุด	4,455.50	4,455.50	100.00	100.00	4,555.50	
	- ก๊อกผสมเย็นอาบ	1.00	ชุด	4,455.50	4,455.50	100.00	100.00	4,555.50	
	- เครื่องทำน้ำร้อน 6000 วัตต์	1.00	ชุด	6,070.50	6,070.50	200.00	200.00	6,270.50	
	- ฉากกั้นอาบน้ำกระจกนิรภัย 10 มม.	1.00	ชุด	15,010.00	15,010.00	500.00	500.00	15,510.00	
	- กระจกบานน้ำ	2.00	ชุด	427.50	855.00	150.00	300.00	1,155.00	
	- งานเดินท่อไฮโดรก	1.00	จุด	617.50	617.50	150.00	150.00	767.50	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง	4.00	จุด	522.50	2,090.00	100.00	400.00	2,490.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี	4.00	จุด	475.00	1,900.00	100.00	400.00	2,300.00	
	งานระบบไฟฟ้า			-	-		-	-	
	- ติดตั้งโคมไฟดาวไลท์	8.00	ชุด	902.50	7,220.00	200.00	1,600.00	8,820.00	
	- ติดตั้งโคมไฟซ่อนผ้า T5	2.00	ชุด	285.00	570.00	95.00	190.00	760.00	
	- ติดตั้งสวิตช์ไฟ	2.00	ชุด	237.50	475.00	95.00	190.00	665.00	
	ห้องนำภายในห้อง 2			-	-		-	-	

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ภูธมมา

(นายธีระชัย ลีธรรม)

(นายวิรัตน์ ภูมิวิจิตร)

(นายสุรพงษ์ แฉ่มชัย)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตกแต่งพื้นผนังเพดาน			-	-	-	-	-	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลนผนัง 30 x 60 ซม.	5.30	ตร.ม.	475.00	2,517.50	120.00	636.00	3,153.50	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลนพื้น 60 x 60 ซม.	23.00	ตร.ม.	522.50	12,017.50	120.00	2,760.00	14,777.50	
	- ผ้าเพดานฉาบเรียบกันชื้นโครงเคร่าสังกะสีชุบ	5.30	ตร.ม.	380.00	2,014.00	100.00	530.00	2,544.00	
	- ทาสีเพดาน	5.30	ตร.ม.	33.25	176.23	25.00	132.50	308.73	
	งานสุขภัณฑ์อุปกรณ์และงานระบบ			-	-	-	-	-	
	- สุขภัณฑ์แบบขึ้นเดียว ใช้น้ำ 4.8 ลิตร	1.00	ชุด	13,205.00	13,205.00	500.00	500.00	13,705.00	
	- ประกันยางกันกลิ่นสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	169.10	169.10	50.00	50.00	219.10	
	- สายชำระ	1.00	ชุด	475.00	475.00	100.00	100.00	575.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,275.00	4,275.00	500.00	500.00	4,775.00	
	- ก๊อกน้ำ	1.00	ชุด	950.00	950.00	300.00	300.00	1,250.00	
	- สะดือและท่อน้ำทิ้ง	1.00	ชุด	617.50	617.50	200.00	200.00	817.50	
	- ก๊อกล้างพื้น	1.00	ชุด	323.00	323.00	100.00	100.00	423.00	
	- ระบายน้ำ	1.00	ชุด	427.50	427.50	150.00	150.00	577.50	
	- งานเดินท่อโสตกร	1.00	จุด	617.50	617.50	150.00	150.00	767.50	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง	3.00	จุด	522.50	1,567.50	100.00	300.00	1,867.50	
	- งานเดินท่อน้ำดี	4.00	จุด	475.00	1,900.00	100.00	400.00	2,300.00	
	งานระบบไฟฟ้า			-	-	-	-	-	
	- ติดตั้งโคมไฟดาวไลท์	8.00	ชุด	902.50	7,220.00	200.00	1,600.00	8,820.00	
	- ติดตั้งโคมไฟซ่อนผ้า T5	2.00	ชุด	285.00	570.00	95.00	190.00	760.00	
	- ติดตั้งสวิทช์ไฟ	2.00	ชุด	237.50	475.00	95.00	190.00	665.00	

(ผ.ตร.ประสิทธิ์ ภูสงมา)

(นายวิรัชชัย วัฒนภาค)

(นายวิสูตร มณีอินทร์)

(นายจิตรสาร ภูมิรัตน)

(นายสุรพงษ์ แจ่มนิยม)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ข่วงวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	5 งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน (Built-in)							-	
	- B4-1	7.50	ตร.ม.	1,900.00	14,250.00	-	-	14,250.00	
	- B4-2	11.20	ตร.ม.	4,275.00	47,880.00	-	-	47,880.00	
	- B4-3	3.00	ตร.ม.	1,900.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	- B4-4	3.00	ตร.ม.	1,900.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	- B4-5	8.00	ตร.ม.	4,275.00	34,200.00	-	-	34,200.00	
	- B4-6	18.90	ตร.ม.	4,275.00	80,797.50	-	-	80,797.50	
	- B4-7	5.90	ตร.ม.	3,325.00	19,617.50	-	-	19,617.50	
	- B4-8	5.90	ตร.ม.	3,325.00	19,617.50	-	-	19,617.50	
	- B4-9	7.00	ตร.ม.	4,275.00	29,925.00	-	-	29,925.00	
	- B4-10	6.70	ตร.ม.	4,275.00	28,642.50	-	-	28,642.50	
	- B4-11	3.80	ตร.ม.	3,325.00	12,635.00	-	-	12,635.00	
	- B4-12	3.90	ตร.ม.	4,275.00	16,672.50	-	-	16,672.50	
	- B4-13	3.90	ตร.ม.	4,275.00	16,672.50	-	-	16,672.50	
	- B4-14	9.34	ตร.ม.	4,275.00	39,928.50	-	-	39,928.50	
	- B4-15	2.10	ตร.ม.	3,325.00	6,982.50	-	-	6,982.50	
	- B4-16 (รวมชุดอ่าง-ก๊อกล้างจาน)	4.40	ตร.ม.	4,275.00	18,810.00	-	-	18,810.00	
3	งานปรับปรุง ชั้น 3							-	
1	งานรื้อถอน							-	

(ผ.ศ.ดร.ประสิทธิ์ ภูสีหมาก)

(นายวิระชัย ลาภมณี)

(นายสวัสดิ์ มณีธรรม)

(นายจิตรสาร วัฒนศิริ)

(นายสุรพงษ์ แฉ่มนิยม)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอนุรักษ์พลังงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานขนย้ายครุภัณฑ์ในพื้นที่	367.00	ตร.ม.		-	30.00	11,010.00	11,010.00	
	- งานรื้อถอนผนังกระจกอลูมิเนียม	89.00	ตร.ม.	-	-	70.00	6,230.00	6,230.00	
	- งานรื้อกระเบื้องผนัง	33.00	ตร.ม.	-	-	30.00	990.00	990.00	
	- งานรื้อกระเบื้องพื้นยาง	401.00	ตร.ม.	-	-	15.00	6,015.00	6,015.00	
	- งานรื้อฝ้าเพดาน	44.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,760.00	1,760.00	
	- งานรื้อผนังก่ออิฐและชุดประตู-หน้าต่าง	88.00	ตร.ม.	-	-	50.00	4,400.00	4,400.00	
	- งานรื้อโคมไฟ	30.00	ชุด	-	-	100.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานรื้อสวิตช์ไฟ	30.00	ชุด	-	-	50.00	1,500.00	1,500.00	
	2 งานตกแต่ง								
	พื้น								
	- พื้นยก (Raised Floor)	15.00	ตร.ม.	3,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	รวมค่าแรง
	- พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ ชนิด SPC ระบบ CLICK LOCK	361.00	ตร.ม.	490.00	176,890.00	120.00	43,320.00	220,210.00	
	หน้า 5 มม. ลายที่ 1								
	- พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ ชนิด SPC ระบบ CLICK LOCK	14.50	ตร.ม.	490.00	7,105.00	120.00	1,740.00	8,845.00	
	หน้า 5 มม. ลายที่ 2								
	ผนัง								
	- ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	171.00	ตร.ม.	783.00	133,893.00	120.00	20,520.00	154,413.00	
	ปูนฉาบกันเสียงในโครง								
	- ผนังยิปซั่มบอร์ด 2 ชั้น หนา 24 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	45.60	ตร.ม.	783.00	35,704.80	120.00	5,472.00	41,176.80	
	ปูนฉาบกันเสียงในโครง								
	- ผนังกระจกอลูมิเนียม ช่องเปิดตามแบบ	195.00	ตร.ม.	3,300.00	643,500.00	-	-	643,500.00	รวมค่าแรง

(ศ.ดร.ประสิทธิ์ ภูสีแสง)

(นายวิรัชชัย สารมิก)

(นายสวัสดิ มณีออน)

(นายจิตรสาร วัฒนวิจิตร)

(นายสุรพงษ์ แฉะเนียม)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอนุรักษ์พลังงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีปูนเก่า	171.00	ตร.ม.	35.00	5,985.00	30.00	5,130.00	11,115.00	
	สีน้ำอะคริลิก 100% ทากายใน มอก.2321-2564				-		-	-	
	- นํ้ายารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว				-		-	-	
	- สีทับหน้า 2 เทียว				-		-	-	
	- งานทาสีปูนเก่า	294.00	ตร.ม.	40.00	11,760.00	34.00	9,996.00	21,756.00	
	สีน้ำอะคริลิก 100% ทากายนอก มอก.2321-2564				-		-	-	
	- นํ้ายารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว				-		-	-	
	- สีทับหน้า 2 เทียว				-		-	-	
	- ม่านปรับแสงแนวตั้ง ชนิดกึ่งทึบแสง dimout	136.00	ตร.หลา	320.00	43,520.00	59.00	8,024.00	51,544.00	รวมค่าแรง
	- สติกเกอร์ผ้า เบอร์ 150 B	24.00	ตร.ม.	97.00	2,328.00	50.00	1,200.00	3,528.00	รวมค่าแรง
	เพดาน				-		-	-	
	- งานทาสี	591.00	ตร.ม.	43.00	25,413.00	34.00	20,094.00	45,507.00	
	สีน้ำอะคริลิก 100% ทากายใน มอก.2321-2564				-		-	-	
	- นํ้ายารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว				-		-	-	
	- สีทับหน้า 2 เทียว				-		-	-	
	- ผ้าเพดาน Grille 50 x 150 ผ้าระแนงอลูมิเนียม	32.00	ตร.ม.	2,950.00	94,400.00	500.00	16,000.00	110,400.00	
	- ผ้าเพดานอลูมิเนียมสติกเกอร์ หน้าไม่น้อยกว่า 12.5 มม. ติดด้วยกาว	110.00	ตร.ม.	526.00	57,860.00	190.00	20,900.00	78,760.00	
	ประตู - หน้าต่าง				-		-	-	
	- ประตูPVC + Laminat พร้อมช่องมอง ดัดฟิล์มผ้า 1.508	9.00	ชุด	3,490.00	31,410.00	220.00	1,980.00	33,390.00	
	- มือจับกันโยกห้องทั่วไป MORTISE	9.00	ชุด	1,450.00	13,050.00	112.00	1,008.00	14,058.00	
	- ประตูตู้เก็บผ้าประจําชั้น อลูมิเนียมเกล็ด	3.00	ชุด	3,490.00	10,470.00	220.00	660.00	11,130.00	

(ผ.ศ.ดร.ประวิทย์ ภูสงมา) (นายธีระชัย สารงาม) (นายจิตรสาร วัฒนศิริตร) (นายสุรพงษ์ เสงี่ยมยม)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์สำนักงาน  
ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3 งานระบบอาคาร				-		-		
	งานไฟฟ้า				-		-		
	- โคมदानไฟไลท์ ติดลอย (4") พร้อมหลอด 12W	187.00	ชุด	177.00	33,099.00	115.00	21,505.00	54,604.00	
	- LED Strip 6 วัตต์/ม. Daylight	77.00	เมตร	90.00	6,930.00	30.00	2,310.00	9,240.00	
	- รางไฟเส้น อลูมิเนียม ฝาครอบขาวขุ่น	77.00	เมตร	79.00	6,083.00	30.00	2,310.00	8,393.00	
	- ไฟติดราง Track Light Adjustable E27 PAR20 2 โคมต่อราง 1 ม.	4.00	ชุด	905.00	3,620.00	115.00	460.00	4,080.00	
	- เต้ารับปลั๊กผืนผนัง (2 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์	46.00	ชุด	170.00	7,820.00	90.00	4,140.00	11,960.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ผืนผนัง)	32.00	ชุด	125.00	4,000.00	80.00	2,560.00	6,560.00	
	- ตู้โหลตื้นเตอรแบบเมนเบรกเกอร์ 100A 3P 4 สาย ขนาด 36 ช่อง	1.00	ชุด	10,200.00	10,200.00	1,200.00	1,200.00	11,400.00	
	- ตู้โหลตื้นเตอรแบบเมนเบรกเกอร์ 50A 3P 4 สาย ขนาด 24 ช่อง	1.00	ชุด	7,865.00	7,865.00	1,200.00	1,200.00	9,065.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	191.00	จุด	159.00	30,369.00	143.00	27,313.00	57,682.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า สวิตช์	32.00	จุด	110.00	3,520.00	88.00	2,816.00	6,336.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า เต้ารับ	46.00	จุด	164.00	7,544.00	136.00	6,256.00	13,800.00	
	งานระบบเครือข่าย ก้องางจรบิต และ Access control				-		-		
	- เต้ารับสาย LAN (Wall mount LAN CAT6)	23.00	ชุด	450.00	10,350.00	90.00	2,070.00	12,420.00	
	- งานเดินสาย LAN	25.00	จุด	164.00	4,100.00	136.00	3,400.00	7,500.00	
	- งานเดินสาย LAN (PoE)	2.00	จุด	164.00	328.00	136.00	272.00	600.00	
	- ระบบควบคุมประตู Access Control	2.00	ชุด	13,900.00	27,800.00	-	-	27,800.00	รวมติดตั้ง
	งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย				-		-		
	- ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงแบบ FIRE HOSE RACK และอุปกรณ์	1.00	ชุด	17,990.00	17,990.00		-	17,990.00	
	ดับเพลิงครบชุด				-		-		

(ศาสตราจารย์ ภูมิสมมา) (นายวิรัชชัย สารภัก) (นายสวัสดิ์ ภูมิธัญ) (นายจิตรสาร วรรณศิริตร) (นายสุรพงษ์ แก้วมีชัย)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอนุรักษ์พลังงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเดินท่อส่งน้ำดับเพลิง	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	500.00	500.00	7,300.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับควัน สโมคติเตเตอร์	28.00	ชุด	1,690.00	47,320.00	150.00	4,200.00	51,520.00	
	4 งานปรับปรุงห้องน้ำ								
	ห้องน้ำชาย								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนเบ้องผนัง	52.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,560.00	1,560.00	
	- งานรื้อถอนเบ้องพื้น	21.00	ตร.ม.	-	-	35.00	735.00	735.00	
	- งานรื้ออ่างล้างหน้าและอุปกรณ์	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อถอนกระจกเงา	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	
	- งานรื้อถอนโถส้วมและอุปกรณ์	2.00	ชุด	-	-	200.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	-	-	200.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนไฟ	4.00	ชุด	-	-	100.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อถอนสวิตช์ไฟ	2.00	ชุด	-	-	50.00	100.00	100.00	
	- งานรื้อถอนประตูทางเข้า	1.00	บาน	-	-	200.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อถอนท่อสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	-	-	200.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนท่อโถส้วม	2.00	ชุด	-	-	200.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อถอนท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	-	-	200.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อถอนท่อระบายน้ำพื้น	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อถอนเบเปิดปิดหน้าต่าง	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	
	งานตกแต่งพื้นผนังเพดาน								

(ศาสตราจารย์ ฤกษ์มา) (นายธีระชัย ลาภมาก) (นายอรรถ ฤกษ์งาม) (นายจิตรสาร พันธ์ศิริตร)

(นายสุรพงษ์ แสงนิมม)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอนุรักษ์พลังงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลนผืน 30 x 60 ซม.	52.00	ตร.ม.	475.00	24,700.00	120.00	6,240.00	30,940.00	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลนผืน 60 x 60 ซม.	21.00	ตร.ม.	522.50	10,972.50	120.00	2,520.00	13,492.50	
	- ผ้าเพดานฉาบเรียบกันชื้นโครมเคร่าสังกะสีชุบ	16.00	ตร.ม.	380.00	6,080.00	100.00	1,600.00	7,680.00	
	- ทาสีเพดาน	16.00	ตร.ม.	33.25	532.00	25.00	400.00	932.00	
	- ผืนมุ้งน้ำสำเร็จรูป และแผงบังตาโถปัสสาวะ	3.00	ชุด	13,205.00	39,615.00	1,000.00	3,000.00	42,615.00	
	งานสุขภัณฑ์อุปกรณ์และงานระบบ			-	-		-	-	
	- โถสุขภัณฑ์ลิตวาแล้ว	3.00	ชุด	6,175.00	18,525.00	500.00	1,500.00	20,025.00	
	- ประกันยางกันกลิ่นสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	169.10	507.30	50.00	150.00	657.30	
	- อุปกรณ์ลิตวาแล้ว	3.00	ชุด	4,275.00	12,825.00	300.00	900.00	13,725.00	
	- โถปัสสาวะตั้งพื้น	2.00	ชุด	9,025.00	18,050.00	500.00	1,000.00	19,050.00	
	- อุปกรณ์ลิตวาแล้วเซนเซอร์มีก้านโยก	2.00	ชุด	5,225.00	10,450.00	300.00	600.00	11,050.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,275.00	8,550.00	500.00	1,000.00	9,550.00	
	- ก๊อกน้ำ	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	300.00	600.00	2,500.00	
	- สะตือและท่อน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	617.50	1,235.00	200.00	400.00	1,635.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	1.00	ชุด	323.00	323.00	100.00	100.00	423.00	
	- ระบายน้ำ	2.00	ชุด	427.50	855.00	150.00	300.00	1,155.00	
	- งานเดินท่อโสตริก	5.00	จุด	617.50	3,087.50	150.00	750.00	3,837.50	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง	4.00	จุด	522.50	2,090.00	100.00	400.00	2,490.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี	11.00	จุด	475.00	5,225.00	100.00	1,100.00	6,325.00	
	งานระบบไฟฟ้า			-	-		-	-	
	- ติดตั้งโคมไฟดาวไลท์	7.00	ชุด	902.50	6,317.50	200.00	1,400.00	7,717.50	

(ผ.ดร.ประสิทธิ์ คูสมิสา)

(นายธีรชัย ลีภัก)

(นายวิรัตน์ มณีรัตน์)

(นายจิตรสาร พันธ์รัตน์)

(นายสุรพงษ์ แจ่มนิยม)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอนุรักษ์พลังงาน

ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งโคมไฟซ่อนน้ำ T5	3.00	ชุด	285.00	855.00	95.00	285.00	1,140.00	
	- ติดตั้งสวิตช์ไฟ	2.00	ชุด	237.50	475.00	95.00	190.00	665.00	
	ห้องน้ำหญิง			-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน			-	-	-	-	-	
	- งานรื้อกระบะเบ้องผนัง	52.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,560.00	1,560.00	
	- งานรื้อกระบะเบ้องพื้น	14.00	ตร.ม.	-	-	35.00	490.00	490.00	
	- งานรื้อฝ้าเพดาน	14.00	ตร.ม.	-	-	40.00	560.00	560.00	
	- งานรื้ออ่างล้างหน้าและอุปกรณ์	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	
	- งานรื้อกระจกเงา	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	
	- งานรื้อโถสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	-	-	200.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อโคมไฟ	4.00	ชุด	-	-	100.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อสวิตช์ไฟ	2.00	ชุด	-	-	50.00	100.00	100.00	
	- งานรื้อประตูทางเข้า	1.00	บาน	-	-	200.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อถอนท่อสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	-	-	200.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	-	-	200.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนท่อระบายน้ำฝน	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อระบบเปิดปิดหน้าต่าง	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	
	งานตกแต่งผนังเพดาน			-	-	-	-	-	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลนผนัง 30 x 60 ซม.	66.00	ตร.ม.	475.00	31,350.00	120.00	7,920.00	39,270.00	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลนพื้น 60 x 60 ซม.	14.00	ตร.ม.	522.50	7,315.00	120.00	1,680.00	8,995.00	
	- ฝ้าเพดานฉาบเรียบขึ้นโครงเคร่าสังกะสีชุบ	14.00	ตร.ม.	380.00	5,320.00	100.00	1,400.00	6,720.00	

 (ผ.ตร.ประสิทธิ์ กุศลมา) (นายธีระชัย สักมา) (นายวิรัตน์ มณีออน) (นายจิตรสาร พลบุรีตร) (นายสุรพงษ์ แฉ่มนิ่ม)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์พลังงาน

ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีเพดาน	14.00	ตร.ม.	33.25	465.50	25.00	350.00	815.50	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	3.00	ชุด	13,205.00	39,615.00	1,000.00	3,000.00	42,615.00	
	งานสุขภัณฑ์อุปกรณ์และงานระบบ			-	-		-	-	
	- โถสุขภัณฑ์ฟลัดวาล์ว	3.00	ชุด	6,175.00	18,525.00	500.00	1,500.00	20,025.00	
	- ประกันยางกันกลิ่นสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	169.10	507.30	50.00	150.00	657.30	
	- อุปกรณ์ฟลัดวาล์ว	3.00	ชุด	4,275.00	12,825.00	300.00	900.00	13,725.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	4,275.00	12,825.00	500.00	1,500.00	14,325.00	
	- ก๊อกน้ำ	3.00	ชุด	950.00	2,850.00	300.00	900.00	3,750.00	
	- สะตือและท่อน้ำทิ้ง	3.00	ชุด	617.50	1,852.50	200.00	600.00	2,452.50	
	- ก๊อกล้างพื้น	1.00	ชุด	323.00	323.00	100.00	100.00	423.00	
	- ระบายน้ำ	2.00	ชุด	427.50	855.00	150.00	300.00	1,155.00	
	- งานเดินท่อโสโครก	3.00	จุด	617.50	1,852.50	150.00	450.00	2,302.50	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง	5.00	จุด	522.50	2,612.50	100.00	500.00	3,112.50	
	- งานเดินท่อน้ำดี	10.00	จุด	475.00	4,750.00	100.00	1,000.00	5,750.00	
	งานระบบไฟฟ้า			-	-		-	-	
	- ติดตั้งโคมไฟดาวไลท์	7.00	ชุด	902.50	6,317.50	200.00	1,400.00	7,717.50	
	- ติดตั้งโคมไฟซ่อนผ้า T5	3.00	ชุด	285.00	855.00	95.00	285.00	1,140.00	
	- ติดตั้งสวิทช์ไฟ	2.00	ชุด	237.50	475.00	95.00	190.00	665.00	
					-		-	-	
	5 งานเพอร์นิเจอร์บิวท์อิน (Built-in)				-		-	-	
	- B3-1	7.80	ตร.ม.	1,900.00	14,820.00	-	-	14,820.00	

(ศาสตราจารย์พิเศษ ฤกษ์งาม)

(นายวิรัชชัย สารงาม)

(นายวรวิทย์ เจริญ)

(นายจิตรสาร วัฒนวิจิตร)

(นายสุพงษ์ งามนิยม)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์พลังงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- B3-2	8.40	ตร.ม.	4,275.00	35,910.00	-	-	35,910.00	
	- B3-3	5.90	ตร.ม.	3,325.00	19,617.50	-	-	19,617.50	
	- B3-4	4.70	ตร.ม.	1,900.00	8,930.00	-	-	8,930.00	
	- B3-5	3.40	ตร.ม.	1,900.00	6,460.00	-	-	6,460.00	
	- B3-6	5.10	ตร.ม.	3,325.00	16,957.50	-	-	16,957.50	
	- B3-7	4.70	ตร.ม.	1,900.00	8,930.00	-	-	8,930.00	
	- B3-8	3.40	ตร.ม.	1,900.00	6,460.00	-	-	6,460.00	
	- B3-9	8.70	ตร.ม.	3,325.00	28,927.50	-	-	28,927.50	
	- B3-10	7.80	ตร.ม.	1,900.00	14,820.00	-	-	14,820.00	
	- B3-11 (รวมชุดอ่าง-ก๊อกล้างจาน)	4.40	ตร.ม.	4,275.00	18,810.00	-	-	18,810.00	
					-			-	
4	งานปรับปรุง ชั้น 2				-			-	
	1 งานรื้อถอน				-			-	
	- งานขนย้ายครุภัณฑ์ในพื้นที่	472.00	ตร.ม.		-	30.00	14,160.00	14,160.00	
	- งานรื้อถอนผนังกระเบื้องอลูมิเนียม	110.00	ตร.ม.	-	-	70.00	7,700.00	7,700.00	
	- งานรื้อกระเบื้องผนัง	33.00	ตร.ม.	-	-	30.00	990.00	990.00	
	- งานรื้อกระเบื้องพื้นยาง	385.00	ตร.ม.	-	-	15.00	5,775.00	5,775.00	
	- งานรื้อฝ้าเพดาน	24.00	ตร.ม.	-	-	40.00	960.00	960.00	
	- งานรื้อผนังก่ออิฐและชุดประตูหน้าต่าง	156.00	ตร.ม.	-	-	50.00	7,800.00	7,800.00	
	- งานรื้อโคมไฟ	30.00	ชุด	-	-	100.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานรื้อสวิตช์ไฟ	30.00	ชุด	-	-	50.00	1,500.00	1,500.00	

(ผ.ศ.ดร.ประสิทธิ์ ภูริมา) (นายธีระชัย ลาภมาศ) (นายวิมลศักดิ์ มณีโชติ) (นายจิตรสาร พันธ์จิตร) (นายสุพงษ์ แสงนิ่ม)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอนุรักษ์พลังงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2 งานตกแต่ง								
	พื้น								
	- พื้นยก (Raised Floor)	52.00	ตร.ม.	3,000.00	156,000.00	-	-	156,000.00	รวมค่าแรง
	- พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ ชนิด SPC ระบบ CLICK LOCK	370.00	ตร.ม.	490.00	181,300.00	120.00	44,400.00	225,700.00	
	หนา 5 มม. ลายที่ 1								
	- พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ ชนิด SPC ระบบ CLICK LOCK	11.00	ตร.ม.	490.00	5,390.00	120.00	1,320.00	6,710.00	
	หนา 5 มม. ลายที่ 2								
	- พื้นพรม PVC	67.00	ตร.ม.	1,600.00	107,200.00	150.00	10,050.00	117,250.00	
	ผนัง								
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	223.00	ตร.ม.	783.00	174,609.00	120.00	26,760.00	201,369.00	
	บุฉนวนกันเสียงในโครง								
	- ผนังกระเบื้องอลูมิเนียม ช่องเปิดตามแบบ	174.00	ตร.ม.	3,300.00	574,200.00	-	-	574,200.00	รวมค่าแรง
	- งานทาสีปูนเก่า			35.00		30.00			
	สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน มอก.2321-2564	127.00							
	- น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว								
	- สีทับหน้า 2 เที่ยว								
	- งานทาสีปูนเก่า	294.00	ตร.ม.	40.00	11,760.00	34.00	9,996.00	21,756.00	
	สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก มอก.2321-2564								
	- น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว								
	- สีทับหน้า 2 เที่ยว								

(ผ.ศ.ดร.ประสิทธิ์ รุ่งสมญา) (นายธีระชัย ลาภมุก) (นายวิรัตน์ มณีรัตน์) (นายสุรพงษ์ มณีรัตน์)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอนุรักษ์พลังงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ม่านปรับแสงแนวตั้ง ชนิดกึ่งทึบแสง dimout	173.00	ตร. หลา	320.00	55,360.00	59.00	10,207.00	65,567.00	รวมค่าแรง
	- สติกเกอร์ผ้า เบอร์ 150 B	24.00	ตร.ม.	97.00	2,328.00	50.00	1,200.00	3,528.00	รวมค่าแรง
	<b>เพดาน</b>				-		-	-	
	- ผ้าใยข่มเบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	18.60	ตร.ม.	354.00	6,584.40	75.00	1,395.00	7,979.40	ทนความชื้น
	- งานทาสี	617.00	ตร.ม.	43.00	26,531.00	34.00	20,978.00	47,509.00	
	<b>สีน้ำอะคริลิก 100% ทากายโน มอก.2321-2564</b>				-		-	-	
	- น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว				-		-	-	
	- สีทับหน้า 2 เทียว				-		-	-	
	- ผ้าเพดาน Grille 50 x 150 ผ้าระแนงอลูมิเนียม	32.00	ตร.ม.	2,950.00	94,400.00	500.00	16,000.00	110,400.00	
	- ผ้าเพดานอลูมิเนียมติดกบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 12.5 มม. ติดด้วยกาว	74.60	ตร.ม.	526.00	39,239.60	190.00	14,174.00	53,413.60	
	<b>ประตู - หน้าต่าง</b>				-		-	-	
	- ประตูPVC + Laminate พร้อมช่องมอง ติดฟิล์มผ้า 150B	13.00	ชุด	3,490.00	45,370.00	220.00	2,860.00	48,230.00	
	- มือจับบานยกห้องทั่วไป MORTISE	13.00	ชุด	1,450.00	18,850.00	112.00	1,456.00	20,306.00	
	- ประตูตู้ไฟฟ้าประจักษ์ อลูมิเนียมเกล็ด	3.00	ชุด	3,490.00	10,470.00	220.00	660.00	11,130.00	
					-		-	-	
	<b>3 งานระบบอาคาร</b>				-		-	-	
	<b>งานไฟฟ้า</b>				-		-	-	
	- โค้มดาวไนไลท์ ติดลอย (4") พร้อมหลอด 12W	203.00	ชุด	177.00	35,931.00	115.00	23,345.00	59,276.00	
	- LED Strip 6 วัตต์/ม. Daylight	54.60	เมตร	90.00	4,914.00	30.00	1,638.00	6,552.00	
	- รางไฟเส้น อลูมิเนียม ฝาครอบขาวขุ่น	54.60	เมตร	79.00	4,313.40	30.00	1,638.00	5,951.40	
	- LED Strip 6 วัตต์/ม. Warmlight อลูมิเนียมคอมโพสิต	87.00	เมตร	90.00	7,830.00	30.00	2,610.00	10,440.00	

(ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ภูสีสม) (นายวิรัชชัย ลาภมาก) (นายสุรพงษ์ แฉ่มนิยม) (นายจิตรสาร ชุ่มเจริญ)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอนุรักษ์พลังงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รางไฟเส้น อลูมิเนียม ฝาครอบขาวขุ่น	87.00	เมตร	79.00	6,873.00	30.00	2,610.00	9,483.00	
	- ไฟติดราง Track Light Adjustable E27 PAR20 2 โคมต่อราง 1 ม.	4.00	ชุด	905.00	3,620.00	115.00	460.00	4,080.00	
	- ตัวรับปลั๊กฝังผนัง (2 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์	48.00	ชุด	170.00	8,160.00	90.00	4,320.00	12,480.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง)	33.00	ชุด	125.00	4,125.00	80.00	2,640.00	6,765.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบเบรกเกอร์ 100A 3P 4 สาย ขนาด 36 ช่อง	1.00	ชุด	10,200.00	10,200.00	1,200.00	1,200.00	11,400.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบเบรกเกอร์ 50A 3P 4 สาย ขนาด 24 ช่อง	1.00	ชุด	7,865.00	7,865.00	1,200.00	1,200.00	9,065.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า ตรังคิคม	206.00	จุด	159.00	32,754.00	143.00	29,458.00	62,212.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า สวิทช์	33.00	จุด	110.00	3,630.00	88.00	2,904.00	6,534.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า ตัวรับ	48.00	จุด	164.00	7,872.00	136.00	6,528.00	14,400.00	
	งานระบบเครือข่าย กล้องวงจรปิด และ Access control				-		-	-	
	- ตัวรับสาย LAN (Wall mount LAN CAT6)	24.00	ชุด	450.00	10,800.00	90.00	2,160.00	12,960.00	
	- งานเดินสาย LAN	26.00	จุด	164.00	4,264.00	136.00	3,536.00	7,800.00	
	- งานเดินสาย LAN (PoE)	2.00	จุด	164.00	328.00	136.00	272.00	600.00	
	- ระบบควบคุมประตู Access Control	2.00	ชุด	13,900.00	27,800.00	-	-	27,800.00	รวมติดตั้ง
	งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย				-		-	-	
	- ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงแบบ FIRE HOSE RACK และอุปกรณ์	1.00	ชุด	17,990.00	17,990.00		-	17,990.00	
	ดับเพลิงครบชุด				-		-	-	
	- งานเดินท่อส่งน้ำดับเพลิง	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	500.00	500.00	7,300.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับควัน สโมคดีเทคเตอร์	29.00	ชุด	1,690.00	49,010.00	150.00	4,350.00	53,360.00	
	4 งานปรับปรุงห้องน้ำ				-		-	-	



(ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ฤทธิรงค์)



(นายรัชชชัย ลาภมณพ)



(นายจิตรสาร หนึ่งมิตร)



(นายจิตรสาร หนึ่งมิตร)



(นายสุรพงษ์ แฉ่มนิยม)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอนุรักษ์พลังงาน

ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ห้องน้ำชาย				-		-		
	งานรื้อถอน				-		-		
	- งานรื้อถอนเบ้องผนัง	52.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,560.00	1,560.00	
	- งานรื้อถอนเบ้องพื้น	21.00	ตร.ม.	-	-	35.00	735.00	735.00	
	- งานรื้อถอนกำแพงและอุปกรณ์	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อถอนกระจก	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	
	- งานรื้อถอนโถส้วมและอุปกรณ์	2.00	ชุด	-	-	200.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	-	-	200.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนไฟ	4.00	ชุด	-	-	100.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อถอนสวิตช์ไฟ	2.00	ชุด	-	-	50.00	100.00	100.00	
	- งานรื้อถอนประตูทางเข้า	1.00	บาน	-	-	200.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อถอนท่อสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	-	-	200.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนโถส้วม	2.00	ชุด	-	-	200.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อถอนน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	-	-	200.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อถอนท่อระบายน้ำพื้น	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อถอนเบตเปิดปิดหน้าต่าง	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	
	งานตกแต่งพื้นผนังเพดาน				-		-		
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลนผนัง 30 x 60 ซม.	52.00	ตร.ม.	475.00	24,700.00	120.00	6,240.00	30,940.00	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลนพื้น 60 x 60 ซม.	21.00	ตร.ม.	522.50	10,972.50	120.00	2,520.00	13,492.50	
	- ฝ้าเพดานเรียบกันชื้นโครงเคร่าสังกะสีชุบ	16.00	ตร.ม.	380.00	6,080.00	100.00	1,600.00	7,680.00	
	- ทาสีเพดาน	16.00	ตร.ม.	33.25	532.00	25.00	400.00	932.00	

(ผด.ดร.ประสิทธิ์ ภูสีหมาก)

(นายธีระชัย ลาภมโน)

(นายวิรัตน์ มณีอ่อน)

(นายจิตรสาร ทุมมณีจิตร)

(นายสุรพงษ์ แจ่มนิยม)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอนุรักษ์พลังงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป และแผงบังตาโถปัสสาวะ	3.00	ชุด	13,205.00	39,615.00	1,000.00	3,000.00	42,615.00	
	งานสุขภัณฑ์อุปกรณ์และงานระบบ			-	-		-	-	
	- โถสุขภัณฑ์พัดลมแล้ว	3.00	ชุด	6,175.00	18,525.00	500.00	1,500.00	20,025.00	
	- ประเก็นยางกับกลืนสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	169.10	507.30	50.00	150.00	657.30	
	- อุปกรณ์พัดลมแล้ว	3.00	ชุด	4,275.00	12,825.00	300.00	900.00	13,725.00	
	- โถปัสสาวะตั้งพื้น	2.00	ชุด	9,025.00	18,050.00	500.00	1,000.00	19,050.00	
	- อุปกรณ์พัดลมแล้วและเคอร์รี่กันโยก	2.00	ชุด	5,225.00	10,450.00	300.00	600.00	11,050.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,275.00	8,550.00	500.00	1,000.00	9,550.00	
	- ก๊อกน้ำ	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	300.00	600.00	2,500.00	
	- สะดือและท่อน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	617.50	1,235.00	200.00	400.00	1,635.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	1.00	ชุด	323.00	323.00	100.00	100.00	423.00	
	- ระบายน้ำ	2.00	ชุด	427.50	855.00	150.00	300.00	1,155.00	
	- งานเดินท่อไฮโดรกร	5.00	จุด	617.50	3,087.50	150.00	750.00	3,837.50	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง	4.00	จุด	522.50	2,090.00	100.00	400.00	2,490.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี	11.00	จุด	475.00	5,225.00	100.00	1,100.00	6,325.00	
	งานระบบไฟฟ้า			-	-		-	-	
	- ติดตั้งโคมไฟดาวไลท์	7.00	ชุด	902.50	6,317.50	200.00	1,400.00	7,717.50	
	- ติดตั้งโคมไฟซ่อนผ้า T5	3.00	ชุด	285.00	855.00	95.00	285.00	1,140.00	
	- ติดตั้งสวิตช์ไฟ	2.00	ชุด	237.50	475.00	95.00	190.00	665.00	
	ห้องน้ำหญิง			-	-		-	-	
	งานรื้อถอน			-	-		-	-	

(ผศ.ดร.สมศักดิ์ สุขุม)

(นายวิรัชชัย ลาภมณ)

(นายวุฒิสวัสดิ์ ธีระอาน)

(นายจิตรสาร พันธ์วิจิตร)

(นายสุรพงษ์ แสงนิมม)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอนุรักษ์พลังงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อกระเบื้องผนัง	52.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,560.00	1,560.00	
	- งานรื้อกระเบื้องพื้น	14.00	ตร.ม.	-	-	35.00	490.00	490.00	
	- งานรื้อฝ้าเพดาน	14.00	ตร.ม.	-	-	40.00	560.00	560.00	
	- งานรื้ออ่างล้างหน้าและอุปกรณ์	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	
	- งานรื้อกระจกเงา	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	
	- งานรื้อโถสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	-	-	200.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อโคมไฟ	4.00	ชุด	-	-	100.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อสวิตช์ไฟ	2.00	ชุด	-	-	50.00	100.00	100.00	
	- งานรื้อประตูทางเข้า	1.00	บาน	-	-	200.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อถอนท่อสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	-	-	200.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	-	-	200.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนท่อระบายน้ำพื้น	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อระบบเปิดปิดหน้าต่าง	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	
	งานตกแต่งผนังเพดาน			-	-		-	-	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลนผนัง 30 x 60 ซม.	66.00	ตร.ม.	475.00	31,350.00	120.00	7,920.00	39,270.00	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลนพื้น 60 x 60 ซม.	14.00	ตร.ม.	522.50	7,315.00	120.00	1,680.00	8,995.00	
	- ฝ้าเพดานฉาบเรียบกันชื้นโครงเคร่าสังกะสีชุบ	14.00	ตร.ม.	380.00	5,320.00	100.00	1,400.00	6,720.00	
	- ทาสีเพดาน	14.00	ตร.ม.	33.25	465.50	25.00	350.00	815.50	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	3.00	ชุด	13,205.00	39,615.00	1,000.00	3,000.00	42,615.00	
	งานสุขภัณฑ์อุปกรณ์และงานระบบ			-	-		-	-	
	- โถสุขภัณฑ์ได้ตัวแล้ว	3.00	ชุด	6,175.00	18,525.00	500.00	1,500.00	20,025.00	

(ผ.ศ.ดร.ประสิทธิ์ อุดมเมธา)

(นายรัชชชัย ลาภมณฑา)

(นายวุฒิชัย มณีอ่อน)

(นายจิตรสาร ห่มศิริจิตร)

(นายสุรพงษ์ แจ่มนิยม)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอนุรักษ์พลังงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประกันยางกันลื่นสุญญิต์	3.00	ชุด	169.10	507.30	50.00	150.00	657.30	
	- อุปกรณ์ปลั๊กตัวลว	3.00	ชุด	4,275.00	12,825.00	300.00	900.00	13,725.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	4,275.00	12,825.00	500.00	1,500.00	14,325.00	
	- ก๊อกน้ำ	3.00	ชุด	950.00	2,850.00	300.00	900.00	3,750.00	
	- สะดือและท่อน้ำทั้ง	3.00	ชุด	617.50	1,852.50	200.00	600.00	2,452.50	
	- ก๊อกล้างพื้น	1.00	ชุด	323.00	323.00	100.00	100.00	423.00	
	- รูระบายน้ำ	2.00	ชุด	427.50	855.00	150.00	300.00	1,155.00	
	- งานเดินท่อไฮโดรค	3.00	จุด	617.50	1,852.50	150.00	450.00	2,302.50	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง	5.00	จุด	522.50	2,612.50	100.00	500.00	3,112.50	
	- งานเดินท่อน้ำดี	10.00	จุด	475.00	4,750.00	100.00	1,000.00	5,750.00	
	งานระบบไฟฟ้า			-	-		-	-	
	- ติดตั้งโคมไฟดาวนไลท์	7.00	ชุด	902.50	6,317.50	200.00	1,400.00	7,717.50	
	- ติดตั้งโคมไฟซ่อนฝ้า T5	3.00	ชุด	285.00	855.00	95.00	285.00	1,140.00	
	- ติดตั้งสวิตช์ไฟ	2.00	ชุด	237.50	475.00	95.00	190.00	665.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	5 งานเฟอร์นิเจอร์บิรอิน (Built-in)								
	- B2-1	7.80	ตร.ม.	1,900.00	14,820.00	-	-	14,820.00	
	- B2-2	4.70	ตร.ม.	1,900.00	8,930.00	-	-	8,930.00	
	- B2-3	3.40	ตร.ม.	1,900.00	6,460.00	-	-	6,460.00	
	- B2-4	6.60	ตร.ม.	4,275.00	28,215.00	-	-	28,215.00	
	- B2-5	14.00	ตร.ม.	3,325.00	46,550.00	-	-	46,550.00	

(ผ.ดร.ประสิทธิ์ ภูสีงา)

(นายธีระชัย อารักษ์)

(นายจิตรสาร พลบุรีจิตร)

(นายสุรพงษ์ แจ่มนิย)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอนุรักษ์พลังงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- B2-6	5.88	ตร.ม.	3,325.00	19,551.00	-	-	-	19,551.00	
	- B2-7	4.00	ตร.ม.	3,325.00	13,300.00	-	-	-	13,300.00	
	- B2-8	4.40	ตร.ม.	4,275.00	18,810.00	-	-	-	18,810.00	
	- B2-9	8.70	ตร.ม.	4,275.00	37,192.50	-	-	-	37,192.50	
	- B2-10	6.30	ตร.ม.	1,900.00	11,970.00	-	-	-	11,970.00	
	- B2-11	4.00	ตร.ม.	3,325.00	13,300.00	-	-	-	13,300.00	
	- B2-12 (รวมชุดอ่าง-ก๊อกล้างจาน)	4.40	ตร.ม.	4,275.00	18,810.00	-	-	-	18,810.00	
5	งานปรับปรุง ชั้น 1				-		-	-	-	
	1 งานรื้อถอน				-		-	-	-	
	- งานขนย้ายครุภัณฑ์ในพื้นที่	285.00	ตร.ม.	-	-	30.00	8,550.00	-	8,550.00	
	- งานรื้อถอนผนังเบ	105.00	ตร.ม.	-	-	30.00	3,150.00	-	3,150.00	
	- งานรื้อถอนหลังคา	125.00	ตร.ม.	-	-	70.00	8,750.00	-	8,750.00	
	- งานรื้อถอนวัสดุหลังคา	125.00	ตร.ม.	-	-	30.00	3,750.00	-	3,750.00	
	- งานรื้อถอนผนังกระเบื้องจอกอลูมิเนียม	88.00	ตร.ม.	-	-	70.00	6,160.00	-	6,160.00	
	- งานรื้อถอนกระเบื้องผนัง	44.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,320.00	-	1,320.00	
	- งานรื้อถอนกระเบื้องพื้นยาง	269.00	ตร.ม.	-	-	15.00	4,035.00	-	4,035.00	
	- งานรื้อฝ้าเพดาน	269.00	ตร.ม.	-	-	40.00	10,760.00	-	10,760.00	
	- งานรื้อผนังก่ออิฐและปูนประตูหน้าต่าง	122.00	ตร.ม.	-	-	50.00	6,100.00	-	6,100.00	
	- งานรื้อโคมไฟ	32.00	ชุด	-	-	100.00	3,200.00	-	3,200.00	
	- งานรื้อสวิตช์ไฟ	16.00	ชุด	-	-	50.00	800.00	-	800.00	



(ศาสตราจารย์ ดร. ฤๅสนะภา)



(นายธีระชัย สิตกนก)



(นายวรวิทย์ มณีอ่อน)



(นายธีระชัย มณีธีรธร)



(นายธีระชัย มณีธีรธร)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอนุรักษ์พลังงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานตกแต่ง								
	หลังคา								
	- หลังคาเมทัลชีทพียูโฟม - แซนวิช โครงเหล็ก	49.00	ตร.ม.	2,200.00	107,800.00	300.00	14,700.00	122,500.00	
	พื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ ชนิด SPC ระบบ CLICK LOCK	199.00	ตร.ม.	490.00	97,510.00	120.00	23,880.00	121,390.00	
	หนา 5 มม. สายที่ 1								
	- พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ ชนิด SPC ระบบ CLICK LOCK	19.00	ตร.ม.	490.00	9,310.00	120.00	2,280.00	11,590.00	
	- พื้นพรม PVC	-	ตร.ม.	1,600.00	-	150.00	-	-	
	ผนัง								
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	101.00	ตร.ม.	783.00	79,083.00	120.00	12,120.00	91,203.00	
	บุฉนวนกันเสียงในโครง								
	- ผนังกระเบื้องอลูมิเนียม ช่องเปิดตามแบบ	200.00	ตร.ม.	3,300.00	660,000.00	-	-	660,000.00	รวมค่าแรง
	- งานทาสีปูนเก่า	101.00	ตร.ม.	35.00	3,535.00	30.00	3,030.00	6,565.00	
	สีน้ำอะคริลิก 100% ทากายใน มอก.2321-2564								
	- ไม้ยารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว								
	- สีทับหน้า 2 เทียว								
	- งานทาสีปูนเก่า	206.00	ตร.ม.	40.00	8,240.00	34.00	7,004.00	15,244.00	
	สีน้ำอะคริลิก 100% ทากายนอก มอก.2321-2564								
	- ไม้ยารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว								
	- สีทับหน้า 2 เทียว								

(ผ.ตร.ประสิทธิ์ ฤกษ์มา)

(นายวิรัชชัย ลาภมาก)

(นายวิรัตน์ ภูมิรัตน์)

(นายจิตรสาร ภูมิรัตน์)

(นายสุรพงษ์ แกร่มวิบูลย์)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอนุรักษ์พลังงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ม่านปรับแสงแนวตั้ง ชนิดกึ่งทึบแสง dimout	58.00	ตร. หลา	320.00	18,560.00	59.00	3,422.00	21,982.00	รวมค่าแรง
	- ม่านปรับแสงแบบม้วน ชนิดกึ่งทึบแสง dimout	11.70	ตร. หลา	500.00	5,850.00	59.00	690.30	6,540.30	รวมค่าแรง
	- สติกเกอร์ผ้า เบอร์ 150 B	10.00	ตร.ม.	97.00	970.00	50.00	500.00	1,470.00	รวมค่าแรง
	<b>เพดาน</b>				-		-	-	
	- ฝ้ายิปซัมเบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	19.00	ตร.ม.	354.00	6,726.00	75.00	1,425.00	8,151.00	ทนความชื้น
	- งานทาสี	506.00	ตร.ม.	43.00	21,758.00	34.00	17,204.00	38,962.00	
	<b>สีน้ำอะครีลิค 100% ทากายโน มอก.2321-2564</b>				-		-	-	
	- นำยารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว				-		-	-	
	- สีทับหน้า 2 เทียว				-		-	-	
	- ฝ้าเพดาน Grille 50 x 150 ฝ้าระแนงอลูมิเนียม	33.00	ตร.ม.	2,950.00	97,350.00	500.00	16,500.00	113,850.00	
	- ฝ้าเพดานอลูมิเนียมติดกาว หนาไม่น้อยกว่า 12.5 มม. ติดด้วยกาว	-	ตร.ม.	526.00	-	190.00	-	-	
	<b>ประตู - หน้าต่าง</b>				-		-	-	
	- ประตูPVC + Laminat พร้อมช่องมอง ติดฟิล์มผ้า 150B	4.00	ชุด	3,490.00	13,960.00	220.00	880.00	14,840.00	
	- มีอabinยกห้องทั่วไป MORTISE	4.00	ชุด	1,450.00	5,800.00	112.00	448.00	6,248.00	
	- ประตูไฟฟ้าประจักษ์ อลูมิเนียมเกล็ด	2.00	ชุด	3,490.00	6,980.00	220.00	440.00	7,420.00	
	- ประตูหนีไฟ	1.00	ชุด	15,600.00	15,600.00	440.00	440.00	16,040.00	
	<b>3 งานระบบอาคาร</b>				-		-	-	
	<b>งานไฟฟ้า</b>				-		-	-	
	- โคมติดผนังหลอด ติดลอย (4") พร้อมหลอด 12W	215.00	ชุด	177.00	38,055.00	115.00	24,725.00	62,780.00	
	- LED Strip 6 วัตต์/ม. Daylight	5.00	เมตร	90.00	450.00	30.00	150.00	600.00	

(ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ภูสมะ) (นายวิรัชชัย ลาภมาก) (นายวิรัตน์ มณีออน) (นายจิตรสาร หอมวีระ) (นายสุรพงษ์ แสงนิม)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ ขวางวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอนุรักษ์พลังงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รางไฟเส้น อลูมิเนียม ฝากรอบขาวปูน	5.00	เมตร	79.00	395.00	30.00	150.00	545.00	
	- ไฟติดราง Track Light Adjustable E27 PAR20 2 โคมต่อราง 1 ม.	3.00	ชุด	905.00	2,715.00	115.00	345.00	3,060.00	
	- ตัวรับปลั๊กฝั่งผนัง (2 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์	36.00	ชุด	170.00	6,120.00	90.00	3,240.00	9,360.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝั่งผนัง)	39.00	ชุด	125.00	4,875.00	80.00	3,120.00	7,995.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบเมนเบรกเกอร์ 50A 3P 4 สาย ขนาด 24 ช่อง	1.00	ชุด	7,865.00	7,865.00	1,200.00	1,200.00	9,065.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบเมนเบรกเกอร์ 50A 3P 4 สาย ขนาด 24 ช่อง	1.00	ชุด	7,865.00	7,865.00	1,200.00	1,200.00	9,065.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า ตัวโคม	216.00	จุด	159.00	34,344.00	143.00	30,888.00	65,232.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า สวิตช์	39.00	จุด	110.00	4,290.00	88.00	3,432.00	7,722.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า ตัวรับ	36.00	จุด	164.00	5,904.00	136.00	4,896.00	10,800.00	
	งานระบบเครือข่าย ก่อสร้างจรมบิต และ Access control				-		-	-	
	- ตัวรับสาย LAN (Wall mount LAN CAT6)	13.00	ชุด	450.00	5,850.00	90.00	1,170.00	7,020.00	
	- งานเดินสาย LAN	18.00	จุด	164.00	2,952.00	136.00	2,448.00	5,400.00	
	- งานเดินสาย LAN (PoE)	6.00	จุด	164.00	984.00	136.00	816.00	1,800.00	
	- ระบบควบคุมประตู Access Control	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	รวมติดตั้ง
	งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย				-		-	-	
	- ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงแบบ FIRE HOSE RACK และอุปกรณ์	1.00	ชุด	17,990.00	17,990.00		-	17,990.00	
	ดับเพลิงครบชุด				-		-	-	
	- งานเดินท่อส่งน้ำดับเพลิง	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	500.00	500.00	7,300.00	
	- งานติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง	1.00	ชุด	5,900.00	5,900.00	1,200.00	1,200.00	7,100.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับควัน สโมคเคเตอร์	15.00	ชุด	1,690.00	25,350.00	150.00	2,250.00	27,600.00	
	- ตู้ FCP ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	2,500.00	2,500.00	9,500.00	

(ผศ.ดร.ประสิทธิ์ อุตมมา)

(นายธีรชัย ลาภมก)

(นายวิรัตน์ มณีออน)

(นายจิตรสาร จงมนิตร)

(นายสุรพงษ์ แฉมนิยม)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์สำนักงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาล				-				
	- งานระบบบำบัดน้ำเสียชั่วคราว	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	3,000.00	3,000.00	16,000.00	
	- งานรื้อถอนถังระบบบำบัดน้ำเสียเดิม และงานรื้อท่อสุขาภิบาลชั้น 1-5	60.00	ส.บ.ม.	-	-	600.00	36,000.00	36,000.00	
	- งานเดินท่อน้ำดีหลัก	15.00	เมตร	55.00	825.00	100.00	1,500.00	2,325.00	
	- ค่าวัสดุข้อต่อ	1.00	ชุด	330.00	330.00	132.00	132.00	462.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	ชุด	247.50	247.50	74.25	74.25	321.75	
	- งานติดตั้งประตูน้ำและมาตรวัดแรงดัน	1.00	ชุด	1,914.00	1,914.00	250.00	250.00	2,164.00	
	- งานเดินท่อโอสโครก	35.00	เมตร	206.00	7,210.00	100.00	3,500.00	10,710.00	
	- ค่าวัสดุข้อต่อ	1.00	ชุด	2,884.00	2,884.00	1,153.60	1,153.60	4,037.60	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	ชุด	2,163.00	2,163.00	648.90	648.90	2,811.90	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง	35.00	เมตร	55.00	1,925.00	40.00	1,400.00	3,325.00	
	- ค่าวัสดุข้อต่อ	1.00	ชุด	770.00	770.00	308.00	308.00	1,078.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	ชุด	577.50	577.50	173.25	173.25	750.75	
	- งานเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งระหว่างอาคาร	60.00	เมตร	55.00	3,300.00	40.00	2,400.00	5,700.00	
	- ค่าวัสดุข้อต่อ	1.00	ชุด	1,320.00	1,320.00	528.00	528.00	1,848.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	ชุด	990.00	990.00	297.00	297.00	1,287.00	
	- ถังกรอง 6,000 ลิตร	2.00	ชุด	27,427.00	54,854.00	6,000.00	12,000.00	66,854.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียไปบอร์กลาสนิดเดิมอากาศ 6000 ลิตร	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	6,750.00	6,750.00	51,750.00	
	- งานเดินท่ออากาศ	30.00	เมตร	36.00	1,080.00	30.00	900.00	1,980.00	
	- ค่าวัสดุข้อต่อ	1.00	ชุด	432.00	432.00	172.80	172.80	604.80	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	ชุด	324.00	324.00	97.20	97.20	421.20	

(ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ฤทธิสมมา)

(นายวิรัชชัย สาทิม)

(นายจิตรสาร ภูมิวิจิตร)

(นายสุรพงษ์ แจ่มนิยม)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์สำนักงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นคสล. หน้า 20 ซม.	84.00	ตร.ม.	468.00	39,312.00	-	-	39,312.00	รวมค่าแรง
	- พื้นผิวทรายล้าง	84.00	ตร.ม.	447.00	37,548.00	104.00	8,736.00	46,284.00	
	4 งานปรับปรุงห้องน้ำ								
	ห้องน้ำชาย							-	
	งานรื้อถอน							-	
	- งานรื้อกระบะป้องกัน	52.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,560.00	1,560.00	
	- งานรื้อกระบะป้องกัน	21.00	ตร.ม.	-	-	35.00	735.00	735.00	
	- งานรื้ออ่างล้างหน้าและอุปกรณ์	2.00	ชุด			100.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อกระจกเงา	1.00	ชุด			100.00	100.00	100.00	
	- งานรื้อโถปัสสาวะและอุปกรณ์	2.00	ชุด			200.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อโถสุขภัณฑ์	3.00	ชุด			200.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อโคมไฟ	4.00	ชุด			100.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อสวิตช์ไฟ	2.00	ชุด			50.00	100.00	100.00	
	- งานรื้อประตูทางเข้า	1.00	บาน			200.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อถอนท่อสุขภัณฑ์	3.00	ชุด			200.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนท่อโถปัสสาวะ	2.00	ชุด			200.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อถอนอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด			200.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ	2.00	ชุด			100.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อระบบเปิดปิดหน้าต่าง	1.00	ชุด			50.00	50.00	50.00	
	งานตกแต่งพื้นผนังเพดาน							-	

(ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ภูสีมา)

(นายธีระชัย สว่างใส)

(นายจิตรสาร ภูสีมา)

(นายสุรพงษ์ แจ่มนิม)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์พลังงาน

ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลนผนัง 30 x 60 ซม.	52.00	ตร.ม.	475.00	24,700.00	120.00	6,240.00	30,940.00	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลนพื้น 60 x 60 ซม.	21.00	ตร.ม.	522.50	10,972.50	120.00	2,520.00	13,492.50	
	- ผ้าเพดานฉาบเรียบกันชื้นโครมเคร่าสังกะสีชุบ	16.00	ตร.ม.	380.00	6,080.00	100.00	1,600.00	7,680.00	
	- ทาสีเพดาน	16.00	ตร.ม.	33.25	532.00	25.00	400.00	932.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป และแผงบังตาโถปัสสาวะ	3.00	ชุด	13,205.00	39,615.00	1,000.00	3,000.00	42,615.00	
	งานสุขภัณฑ์อุปกรณ์และงานระบบ			-	-		-	-	
	- โถสุขภัณฑ์ฟลัดวาล์ว	3.00	ชุด	6,175.00	18,525.00	500.00	1,500.00	20,025.00	
	- ประกันยางกันกลิ่นสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	169.10	507.30	50.00	150.00	657.30	
	- อุปกรณ์ฟลัดวาล์ว	3.00	ชุด	4,275.00	12,825.00	300.00	900.00	13,725.00	
	- โถปัสสาวะตั้งพื้น	2.00	ชุด	9,025.00	18,050.00	500.00	1,000.00	19,050.00	
	- อุปกรณ์ฟลัดวาล์วเซนเซอร์มีกานโยก	2.00	ชุด	5,225.00	10,450.00	300.00	600.00	11,050.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝิ่งเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,275.00	8,550.00	500.00	1,000.00	9,550.00	
	- ก๊อกน้ำ	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	300.00	600.00	2,500.00	
	- สะดือและท่อน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	617.50	1,235.00	200.00	400.00	1,635.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	1.00	ชุด	323.00	323.00	100.00	100.00	423.00	
	- ระบายน้ำ	2.00	ชุด	427.50	855.00	150.00	300.00	1,155.00	
	- งานเดินท่อโสรกร	5.00	จุด	617.50	3,087.50	150.00	750.00	3,837.50	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง	4.00	จุด	522.50	2,090.00	100.00	400.00	2,490.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี	11.00	จุด	475.00	5,225.00	100.00	1,100.00	6,325.00	
	งานระบบไฟฟ้า			-	-		-	-	
	- ติดตั้งโคมไฟดาวนไลท์	7.00	ชุด	902.50	6,317.50	200.00	1,400.00	7,717.50	

(ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ภูมิสง่า)

(นายธีรชัย ลาภมณี)

(นายจิตรสาร ทรัพย์เจริญ)

(นายสุรพงษ์ แฉมนิยม)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์สำนักงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งโคมไฟซ่อนผ้า T5	3.00	ชุด	285.00	855.00	95.00	285.00	1,140.00	
	- ติดตั้งสวิทช์ไฟ	2.00	ชุด	237.50	475.00	95.00	190.00	665.00	
	ห้องน้ำหญิง			-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน			-	-	-	-	-	
	- งานรื้อกระเบื้องผนัง	52.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,560.00	1,560.00	
	- งานรื้อกระเบื้องพื้น	14.00	ตร.ม.	-	-	35.00	490.00	490.00	
	- งานรื้อฝ้าเพดาน	14.00	ตร.ม.	-	-	40.00	560.00	560.00	
	- งานรื้ออ่างล้างหน้าและอุปกรณ์	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	
	- งานรื้อกระเบื้อง	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	
	- งานรื้อโถสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	-	-	200.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อโคมไฟ	4.00	ชุด	-	-	100.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อสวิทช์ไฟ	2.00	ชุด	-	-	50.00	100.00	100.00	
	- งานรื้อประตูทางเข้า	1.00	บาน	-	-	200.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อถอนท่อสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	-	-	200.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนท่อน้ำทั้งอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	-	-	200.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนท่อระบายน้ำพื้น	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อระบบเปิดปิดหน้าต่าง	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	
	งานตกแต่งผนังเพดาน			-	-	-	-	-	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลนผนัง 30 x 60 ซม.	66.00	ตร.ม.	475.00	31,350.00	120.00	7,920.00	39,270.00	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลนพื้น 60 x 60 ซม.	14.00	ตร.ม.	522.50	7,315.00	120.00	1,680.00	8,995.00	
	- ฝ้าเพดานเรียบกับชั้นโครงเคร่าลังกะสีปู	14.00	ตร.ม.	380.00	5,320.00	100.00	1,400.00	6,720.00	

(ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ภูลมมา)

(นายวีระชัย ลาภมก)

(นายวิชาญ ะณิธอน)

(นายจิตรสาร รุ่งโรจน์)

(นายสุรพงษ์ แสงนิม)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอนุรักษ์พลังงาน

ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีเพดาน	14.00	ตร.ม.	33.25	465.50	25.00	350.00	815.50	
	- ผึงห้องน้ำสำเร็จรูป	3.00	ชุด	13,205.00	39,615.00	1,000.00	3,000.00	42,615.00	
	งานสุขภัณฑ์อุปกรณ์และงานระบบ			-	-		-	-	
	- โถสุขภัณฑ์ฟลัดวาล์ว	3.00	ชุด	6,175.00	18,525.00	500.00	1,500.00	20,025.00	
	- ประกันยางกันกลิ่นสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	169.10	507.30	50.00	150.00	657.30	
	- อุปกรณ์ฟลัดวาล์ว	3.00	ชุด	4,275.00	12,825.00	300.00	900.00	13,725.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	4,275.00	12,825.00	500.00	1,500.00	14,325.00	
	- ก๊อกน้ำ	3.00	ชุด	950.00	2,850.00	300.00	900.00	3,750.00	
	- สะดือและท่อน้ำทิ้ง	3.00	ชุด	617.50	1,852.50	200.00	600.00	2,452.50	
	- ก๊อกล้างพื้น	1.00	ชุด	323.00	323.00	100.00	100.00	423.00	
	- ระบายน้ำ	2.00	ชุด	427.50	855.00	150.00	300.00	1,155.00	
	- งานเดินท่อใส่โครก	3.00	จุด	617.50	1,852.50	150.00	450.00	2,302.50	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง	5.00	จุด	522.50	2,612.50	100.00	500.00	3,112.50	
	- งานเดินท่อน้ำดี	10.00	จุด	475.00	4,750.00	100.00	1,000.00	5,750.00	
	งานระบบไฟฟ้า			-	-		-	-	
	- ติดตั้งเคเบิลไฟดาวนไลท์	7.00	ชุด	902.50	6,317.50	200.00	1,400.00	7,717.50	
	- ติดตั้งเคเบิลไฟซ่อนผ้า T5	3.00	ชุด	285.00	855.00	95.00	285.00	1,140.00	
	- ติดตั้งสวิตช์ไฟ	2.00	ชุด	237.50	475.00	95.00	190.00	665.00	
	5 งานเฟอร์นิเจอร์บิรพิน (Built-in)				-		-	-	
	- B1-1	4.50	ตร.ม.	1,900.00	8,550.00	-	-	8,550.00	

(ผ.ศ.ดร.ประสิทธิ์ ฤทธิสมา)

(นายธีระชัย ลวณิก)

(นายสวัสดิ์ มณีออน)

(นายจิตรสาร จรัสจิตร)

(นายสุรพงษ์ แจ่มนิยม)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 ประมาณราคาโดย งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์สำนักงาน  
 ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- B1-2	3.30	ตร.ม.	1,900.00	6,270.00	-	-	6,270.00	
	- B1-3	7.50	ตร.ม.	3,325.00	24,937.50	-	-	24,937.50	
	- B1-4 (รวมชุดอ่าง-ก๊อกล้างจาน)	3.00	ตร.ม.	4,275.00	12,825.00	-	-	12,825.00	
	- B1-5	5.60	ตร.ม.	1,900.00	10,640.00	-	-	10,640.00	
	- B1-6	15.00	ตร.ม.	2,850.00	42,750.00	-	-	42,750.00	
6	งานปรับปรุง ชั้น 6-7								
	1 งานรื้อถอน								
	- งานขนย้ายครุภัณฑ์ในพื้นที่	270.00	ตร.ม.			30.00	8,100.00	8,100.00	
	- รื้อถอนโครงสร้างหลังคา	11.00	ตร.ม.	-	-	250.00	2,750.00	2,750.00	
	- รื้อถอนโครงสร้างพื้น	11.00	ตร.ม.	-	-	250.00	2,750.00	2,750.00	
	- รื้อถอนวัสดุขุยมะ	11.00	ตร.ม.	-	-	70.00	770.00	770.00	
	2 งานผนัง								
	- ผนังกระเบื้องโมเสก ผนังช่องเปิดตามแบบ	36.00	ตร.ม.	3,300.00	118,800.00	-	-	118,800.00	รวมค่าแรง
7	งานตกแต่ง								
	- งานตกแต่งลิฟต์โดยสาร	1.00	งาน	145,000.00	145,000.00	-	-	145,000.00	
	- อดูมิเนียมคอมโพสิต ส่วนที่ 1 สี Metal Sense	278.00	ตร.ม.	2,800.00	778,400.00	1,600.00	444,800.00	1,223,200.00	ค่าแรง+โครง
	- อดูมิเนียมคอมโพสิตส่วนที่ 2 สี Metal Sense	166.00	ตร.ม.	2,800.00	464,800.00	1,600.00	265,600.00	730,400.00	ค่าแรง+โครง
	- แล่งกันแดด LiteWood Panels 50 x 150 mm. @150 mm.	10.00	ตร.ม.	2,700.00	27,200.00	500.00	5,000.00	32,200.00	

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ภูสิงห์

(นายวิรัชชัย ลาภมาก)

นายอรรถสิทธิ์ ภูสิงห์

(นายอรรถสิทธิ์ ภูสิงห์)

นายอรรถสิทธิ์ ภูสิงห์

(นายอรรถสิทธิ์ ภูสิงห์)

นายอรรถสิทธิ์ ภูสิงห์

(นายอรรถสิทธิ์ ภูสิงห์)


 (ส.ดร. ปองสกรณ์ ภูมสมมา)  
 (นายวีระชัย ภาณุวงษา)  
  
 (นายวิฑิตสาร พงษ์ศิริสาร)  
  
 (นายพิชิต วัฒนชัย)  
  
 (ส.ดร. ปองสกรณ์ ภูมสมมา)



## รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ ขงวงวัดกัลยาณี่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณี่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)								
	1.1 ครุภัณฑ์ประกอบชิ้น 5								
	ครุภัณฑ์ลอยตัว								
	- โต๊ะประชุมพับเก็บได้ล้อเลื่อน Hutchence ll บังตาเหล็ก	10	ตัว	5,071.00	50,710.00	-	-	50,710.00	
	ที่วางของใต้โต๊ะ ล้อล็อกได้ 180W* 60D* 75H cm				-		-	-	
	ขนาดแผ่นบังตา 122W x 27H cm.				-		-	-	
	- เก้าอี้สำนักงานหลังบาง Kelendria มีก้นโยก ขาอลูมิเนียม	20	ตัว	3,720.00	74,400.00	-	-	74,400.00	
	ขนาด 56W* 59D* 88H *96H2 cm				-		-	-	
	- เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ 80 ลิตรกรัมต่อวัน	1.00	เครื่อง	43,000.00	43,000.00	-	-	43,000.00	
	- เตามั้งอินตักชั่น มีหัวเตาไฟฟ้าจำนวน 4 หัว	1.00	เครื่อง	26,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
	- ไมโครเวฟ	2.00	เครื่อง	3,700.00	7,400.00	-	-	7,400.00	
	- ตู้เย็น 9.0 คิว inverter	1.00	เครื่อง	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- เครื่องกรองน้ำดื่ม 5 ขั้นตอน ติดตั้งในตัว ก๊อกติดตั้งที่เคาน์เตอร์	1	ชุด	5,990.00	5,990.00	425.00	425.00	6,415.00	
	ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ								
	- แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง 13,300 BTU	4	เครื่อง	21,799.00	87,196.00	5,355.00	21,420.00	108,616.00	
	1.2 ครุภัณฑ์ประกอบชิ้น 4								
	ครุภัณฑ์ลอยตัว								
	- โต๊ะประชุมพับเก็บได้ล้อเลื่อน บังตาเหล็ก Spiker	8	ตัว	5,175.00	41,400.00	-	-	41,400.00	
	ขาเหล็กพ่นสีขาว ปลายขาอลูมิเนียม ล้อล็อกได้				-		-	-	
	ขนาด 180W* 60D* 76H cm				-		-	-	
	- เก้าอี้ผู้บริหาร Capella ll โซฟาเก้าอี้ ขาอลูมิเนียม	20	ตัว	4,457.00	89,140.00	-	-	89,140.00	
	ขนาด 61W* 64D* 85.5H				-		-	-	

(ผศ.ดร.ประสิทธิ์ คุ้มคง)

(นายธีรชัย ลอยมณี)

(นายจิตรสาร ขวัญนิรันดร์)

(นายสุรพงษ์ แสงนิมิต)



## รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	ครุภัณฑ์ประกอบชั้น 2								
	ครุภัณฑ์ลอยตัว								
-	โต๊ะประชุมพับเก็บได้ล้อเลื่อน บังตาเหล็ก ที่วางของใต้ท็อป ล้อล็อกได้ 180W* 60D* 75H cm	10	ตัว	3,895.00	38,950.00			38,950.00	
-	โต๊ะประชุมพับเก็บได้ล้อเลื่อน บังตาเหล็ก ที่วางของใต้ท็อป ล้อล็อกได้ 150W* 60D* 75H cm	10	ตัว	3,895.00	38,950.00			38,950.00	
	ขนาดแผ่นบังตา 122W x 27H cm.								
-	เก้าอี้สำนักงานหลังบาง Kelandria มีก้นโยก ขาอลูมิเนียม ขนาด 56W* 59D* 88H *96H2 cm	40	ตัว	3,720.00	148,800.00			148,800.00	
-	โต๊ะเคาน์เตอร์บาร์ ขนาด 150W* 45D* 110H cm	1	ตัว	4,274.00	4,274.00			4,274.00	
-	เก้าอี้บาร์สูง ขาเหล็ก ที่นั่งผลิตจากเฟรมโฟลี่ ขนาด 46W*	4	ตัว	1,486.00	5,944.00			5,944.00	
-	เครื่องกรองน้ำดื่ม 5 ขั้นตอน ติดตั้งในตัว ก๊อกติดตั้งที่เคาน์เตอร์	1	ชุด	5,990.00	5,990.00	425.00	425.00	6,415.00	
	ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ								
-	แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง 13,300 BTU	4	เครื่อง	21,799.00	87,196.00	5,355.00	21,420.00	108,616.00	
-	แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง 18,500 BTU	14	เครื่อง	26,799.00	375,186.00	7,140.00	99,960.00	475,146.00	
1.5	ครุภัณฑ์ประกอบชั้น 1								
	ครุภัณฑ์ลอยตัว								
-	โต๊ะประชุมพับเก็บได้ล้อเลื่อน บังตาเหล็ก ที่วางของใต้ท็อป ล้อล็อกได้ 150W* 60D* 75H cm	4	ตัว	3,895.00	15,580.00			15,580.00	
	ขนาดแผ่นบังตา 122W x 27H cm.								
-	เก้าอี้สำนักงานหลังบาง Kelandria มีก้นโยก ขาอลูมิเนียม	8	ตัว	3,720.00	29,760.00			29,760.00	

## รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ข่วงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ขนาด 56W* 59D* 88H *96H2 cm				-	-	-	-	
	- เคาน์เตอร์ชั้นรับ Hourclass 5 ลิ้นชัก พร้อมตัวเก็บสายไฟ	1	ตัว	11,839.00	11,839.00	-	-	11,839.00	
	200W* 60D* 110H cmความสูงจากพื้นถึงท็อป 75 cm.				-	-	-	-	
	- โต๊ะเคาน์เตอร์บาร์ ขนาด 150W* 45D* 110H cm	1	ตัว	4,274.00	4,274.00	-	-	4,274.00	
	- เก้าอี้บาร์สูง ขาเหล็ก ที่นั่งผลิตจากเฟรมโพลี ขนาด 46W*	4	ตัว	1,486.00	5,944.00	-	-	5,944.00	
	- เครื่องกรองน้ำดื่ม 5 ขั้นตอน ติดตั้งในตู้ ก๊อกติดตั้งที่เคาน์เตอร์	1	ชุด	5,990.00	5,990.00	425.00	425.00	6,415.00	
					-	-	-	-	
	ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ				-	-	-	-	
	- แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง 13,300 BTU	1	เครื่อง	21,799.00	21,799.00	5,355.00	5,355.00	27,154.00	
	- แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง 18,500 BTU	1	เครื่อง	26,799.00	26,799.00	7,140.00	7,140.00	33,939.00	
	- แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง 24,000 BTU	4	เครื่อง	31,699.00	126,796.00	7,140.00	28,560.00	155,356.00	
					2,420,721.00		404,600.00	2,825,321.00	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต				-		-	-	
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน								
	3.1 อุปกรณ์ประกอบชั้น 5								
	- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	1	ชุด	21,900.00	21,900.00	-	-	21,900.00	
	ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว				-		-	-	
	- ขาแขวนทีวี หนักได้ 180 องศา	1	ชุด	2,790.00	2,790.00	-	-	2,790.00	
	เสาอากาศดิจิตอลทีวีภายในอาคาร	1	ชุด	465.00	465.00	-	-	465.00	

## รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขยายวงจรรีเลย์สัญญาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขาวด์บาร์ 2.1 CH พร้อมลำโพงสัญญาณ	1	ชุด	5,490.00	5,490.00	-	-	5,490.00	
	- HDMI Video Transmitter & Receiver Extender	1	ชุด	1,990.00	1,990.00	-	-	1,990.00	
	3.2 อุปกรณ์ประกอบชิ้น 4				-		-	-	
	- โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	2	ชุด	21,900.00	43,800.00	-	-	43,800.00	
	ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว				-		-	-	
	- โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	1	ชุด	29,990.00	29,990.00	-	-	29,990.00	
	ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 85 นิ้ว				-		-	-	
	- เสาคานาคิดิจิตอลทีวีภายในอาคาร	3	ชุด	465.00	1,395.00	-	-	1,395.00	
	- ขาวด์บาร์ 2.1 CH พร้อมลำโพงสัญญาณ	3	ชุด	5,490.00	16,470.00	-	-	16,470.00	
	- สาย HDMI V2.0 5 เมตร	3	ชุด	390.00	1,170.00	-	-	1,170.00	
	- Digital Conference System with Digital Anti Feedback	1	ชุด	57,400.00	57,400.00	-	-	57,400.00	
	ไม้กระดาน 1 ท่อน ไม้เนื้ออ่อนประมาณ 10 ท่อน				-		-	-	
	- HDMI Video Transmitter & Receiver Extender	3	ชุด	1,990.00	5,970.00	-	-	5,970.00	
	3.3 อุปกรณ์ประกอบชิ้น 3				-		-	-	
	ห้องประชุมกองกลาง ประกอบด้วย				-		-	-	
	- โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	1	ชุด	21,900.00	21,900.00	-	-	21,900.00	
	ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว				-		-	-	
	- เสาคานาคิดิจิตอลทีวีภายในอาคาร	1	ชุด	465.00	465.00	-	-	465.00	
	- ขาวด์บาร์ 2.1 CH พร้อมลำโพงสัญญาณ	1	ชุด	5,490.00	5,490.00	-	-	5,490.00	
	- HDMI Video Transmitter & Receiver Extender	1	ชุด	1,990.00	1,990.00	-	-	1,990.00	
	- Conference Camera 4K เซ็นเซอร์ขนาด 1/2"	1	ชุด	7,900.00	7,900.00	-	-	7,900.00	
	3.4 Gimbal 2 แกน และ AI Tracking & Auto Framing				-		-	-	

(ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ)

(นายธีระชัย ลาภน้อย)

(นายวราวุธ มณีอ่อน)

(นายจิตรสาร วัฒนวิจิตร)

(นายสุรพงษ์ มณีนิยม)

## รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับควบคุมโปรแกรมการประชุม 15" ใช้ CPU แบบ 8-core, GPU แบบ 8-core และ Neural Engineแบบ 16-coreสามารถใช้ได้ทั้งmacOSและWindows	1	เครื่อง	29,500.00	29,500.00	-	-	29,500.00	
	- USB-C HUB 4K 30Hz 5-in-1 2USB-C 3USB-A 1HDMI	1	ชุด	987.00	987.00	-	-	987.00	
	3.4 อุปกรณ์ประกอบชิ้น 2								
	- โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	1	ชุด	21,900.00	21,900.00	-	-	21,900.00	
	ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว								
	- โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	1	ชุด	29,990.00	29,990.00	-	-	29,990.00	
	ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 85 นิ้ว								
	- เสออากาศดิจิทัลทีวีภายในอาคาร	2	ชุด	465.00	930.00	-	-	930.00	
	- ขาวด์บาร์ 2.1 CH พร้อมลำโพงซับวูฟเฟอร์	2	ชุด	5,490.00	10,980.00	-	-	10,980.00	
	- HDMI Video Transmitter & Receiver Extender	2	ชุด	1,990.00	3,980.00	-	-	3,980.00	
	3.5 อุปกรณ์ประกอบชิ้น 1								
	- โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	1	ชุด	21,900.00	21,900.00	-	-	21,900.00	
	ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว								
	- เสออากาศดิจิทัลทีวีภายในอาคาร	1	ชุด	465.00	465.00	-	-	465.00	
	- ขาวด์บาร์ 2.1 CH พร้อมลำโพงซับวูฟเฟอร์	1	ชุด	5,490.00	5,490.00	-	-	5,490.00	
	- HDMI Video Transmitter & Receiver Extender	1	ชุด	1,990.00	1,990.00	-	-	1,990.00	
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน				354,687.00		-	354,687.00	
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์								

(ศ.ดร.ประสิทธิ์ ฤทธิรงค์)

(นายวิริยะ สักมก)

(นายวิวัฒน์ มณีออน)

(นายจิตรสาร ภูมิวิจิตร)

(นายสุรพงษ์ แจ่ม น้อย)

## รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- SWITCH (สวิตช์) 24GE+4SFP WITH 24-PORT POE	4	ชุด	11,800.00	47,200.00	-	-	47,200.00	
	- 19" Wall Mount Rack 6U (60*40 cm.) สูง 35	4	ชุด	2,569.00	10,276.00	-	-	10,276.00	
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์				57,476.00		-	57,476.00	
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย								
	5.1 อุปกรณ์ประกอบชิ้น 5								
	- 8 MP WDR Dome IP Camera	3	ชุด	12,900.00	38,700.00	-	-	38,700.00	
	- โคมไฟฉุกเฉิน	11	ชุด	2,598.00	28,578.00	-	-	28,578.00	
	- ป้ายไฟทางออก(ฉุกเฉิน) 2 ด้าน ติดลอย	2	ชุด	2,200.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	5.2 อุปกรณ์ประกอบชิ้น 4								
	- 8 MP WDR Dome IP Camera	3	ชุด	12,900.00	38,700.00	-	-	38,700.00	
	- โคมไฟฉุกเฉิน	16	ชุด	13,500.00	216,000.00	-	-	216,000.00	
	- ป้ายไฟทางออก(ฉุกเฉิน) 2 ด้าน ติดลอย	2	ชุด	4,950.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
				9,000.00	-				
	5.3 อุปกรณ์ประกอบชิ้น 3								
	- 8 MP WDR Dome IP Camera	3	ชุด	12,900.00	38,700.00	-	-	38,700.00	
	- 32-ch 1.5U 4K NVR	1	ชุด	11,250.00	11,250.00	-	-	11,250.00	
	- 8 TB HDD CCTV	4	ชุด	6,890.00	27,560.00	-	-	27,560.00	
	- โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	1	ชุด	21,900.00	21,900.00	-	-	21,900.00	
	ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว								
	- ขาแขวนทีวี หนักได้ 180 องศา	1	ชุด	2,790.00	2,790.00	-	-	2,790.00	
	รวมค่าติดตั้งโทรทัศน์ภายในอาคาร	1	ชุด	465.00	465.00	-	-	465.00	

(ผ.ศ.ดร.ประวิทย์ ภูสุมาน)

(นายธีระชัย สภามา)

(นายสวัสดิ์ มณีอ่อน)

(นายจิตรสาร วัฒนวิจิตร)

(นายสุพงษ์ ภูมิเนียม)



สรุปการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
ประมาณราคาโดย  
ปรับราคาโดย  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
งานอาคารอเนกประสงค์ กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์พลังงาน  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568  
ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

[illegible]

5

(1) 99.99% (0.01% error)

(  
(  
o b  
G u  
(  
(  
  
21)  
20)  
22)  
V 2  
J( =  
22)  
(  
v 2

[illegible]

$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2}$

10.  $\frac{1}{2}$

งานก่อสร้าง  
สถานพักอาศัย  
ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ				
1	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี <ul style="list-style-type: none"><li>- ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง เช่น TOWER CRANE เครื่องส่งคอนกรีตขม</li><li>- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกำหนดให้ใช้ไม้รั้งพิเศษเพื่อความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง</li><li>- ค่าใช้จ่ายในการทำ Bench Mark สำหรับตรวจเช็คระดับมาตรฐาน</li><li>- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบป้องกันฝุ่นตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li><li>- ค่าใช้จ่ายในการทำระบบป้องกันดินพัง</li><li>- ค่าใช้จ่ายในกรณีเฝ้าระวังเหตุให้คนงานพักในบริเวณก่อสร้าง(ค่าพาหนะไป-กลับที่พัก)</li><li>- ค่าใช้จ่ายในการทดสอบการทรุดตัวของอาคารขณะก่อสร้างเป็นระยะๆ</li><li>- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการร่วมมือป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3</li><li>- ค่าใช้จ่ายในการทำอาคารถาวรบางส่วนไว้แล้วเสร็จเพื่อเข้าไปใช้สอยก่อนเสร็จทั้งโครงการ</li><li>- ค่าขนส่งวัสดุหรืออุปกรณ์ก่อสร้างในกรณีที่จำเป็นตามจำนวนค่าขนส่ง</li><li>- อื่นๆ</li></ul>	งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน			
	</				

[illegible]

(உறுப்பினர்) (பிரதமர்)

*[Handwritten scribbles]*

*[Handwritten signature]*

ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

แบบ FactorF(อัตโนมัติ)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เงื่อนไข			ค่างาน(ทุน)	FACTOR F	
			ล้านบาท		
เงินล่วงหน้าจ่าย ( ร้อยละ )	0.00%		<0.5	1.3091	
ค่าประกันผลงาน หัก ( ร้อยละ)	0.00%		1	1.3067	
ดอกเบี้ยเงินกู้ ( ร้อยละ)	7.00%		2	1.3051	
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) ( ร้อยละ)	7.00%		5	1.3020	
สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F			10	1.2960	
			15	1.2611	
สูตรการหาค่า Factor F = D - $\left\{ \frac{[(D - E) \times (A - B)]}{(C - B)} \right\}$			20	1.2535	
			25	1.2265	
			30	1.2181	
			40	1.2177	
เมื่อ	A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน	=	16,549,588.63	50	1.2176
	B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	=	15,000,000.00	60	1.2078
	C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	=	20,000,000.00	70	1.2067
	D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	=	1.2611	80	1.2067
	E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	=	1.2535	90	1.2066
แทนค่า				100	1.2066
1.2611	$= \left( \frac{1.2611 - 1.2535}{20,000,000.00 - 15,000,000.00} \right) \times (16,549,588.63 - 15,000,000.00) + 1.2535$			150	1.2039
				200	1.2039
	สรุปค่าต้นทุนงาน	16,549,588.63	บาท	250	1.2031
	ค่า FACTOR F เท่ากับ	<u>1.2588</u>		300	1.1969
				350	1.1884
				400	1.1877
				500	1.1871
				>500	1.1805

  
(ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ภูสมมา)

  
(นายวีระชัย ลาภมาก)

  
(นายสวัสดิ์ มณีอ่อน)

  
(นายจิตรสาร หมีนวิจิตร)

  
(นายสุรพงษ์ แจ่มนิม)