




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงเสาดงหน้าอาคารอำนวยการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,604.25 บาท
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป รื้อถอนเสาดงเดิมและก่อสร้างเสาดงใหม่ตามแบบรูปรายการ
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เป็นเงิน 499,604.25 บาท
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
 - 5.2
 - 5.3
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายณัฐพล เอี่ยมอาจหาญ 
 - 6.2 นายอธิการ โชคประสิทธิ์ 
 - 6.3 นายสมศักดิ์ สมุทรสกุลเจริญ 

โครงการ งานปรับปรุงเสารงหน้าอาคารอำนวยการ

รวมราคางาน

ค่าวัสดุก่อสร้างรวมเป็นเงิน	279,305.40	บาท
ค่าแรงรวมเป็นเงิน	145,167.20	บาท
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงรวมเป็นเงิน	424,472.60	บาท
ค่าดำเนินการ 10 %	42,447.26	บาท
รวม	466,919.86	บาท
ภาษี 7%	32,684.39	บาท

ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 499,604.25 บาท

ราคารวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 499,604.25 บาท

สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์

การจ่ายเงิน จะจ่ายเงินให้ก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดำเนินงานทั้งหมดจนแล้วเสร็จ

ยี่นราคา 60 วัน

ระยะเวลาการทำงาน 60 วัน

รับประกันผลงาน 1 ปี

ประมาณราคา งานปรับปรุงเสารงหน้าอาคารอำนวยการ
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
 ฝ่ายประมาณราคา งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 ประมาณราคาโดย งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

แบบเลขที่
 ประมาณราคาวันที่ 22/8/57

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม	1.00	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
2	เสาเข็ม I-0.15x0.15 ม.ยาว 6 ม.	18.00	ต้น	550.00	9,900.00	1,400.00	25,200.00	35,100.00	
3	ทรายถม	25.00	ลบ.ม.	455.00	11,375.00	80.00	2,000.00	13,375.00	
4	ดินถม	20.00	ลบ.ม.	300.00	6,000.00	80.00	1,600.00	7,600.00	
5	คอนกรีต 320 ksc	35.00	ลบ.ม.	2,650.00	92,750.00	350.00	12,250.00	105,000.00	
6	เหล็กเสริม DB12	500.50	ก.ก.	27.00	13,513.50	7.00	3,503.50	17,017.00	
7	เหล็กเสริม RB6	74.10	ก.ก.	29.00	2,148.90	7.00	518.70	2,667.60	
8	เหล็กเสริม RB9	155.00	ก.ก.	28.00	4,340.00	7.00	1,085.00	5,425.00	
9	WIRE MESH 4 มม.# 0.20 ม.	30.00	ตร.ม.	85.00	2,550.00	80.00	2,400.00	4,950.00	
10	พื้นคอนกรีตพิมพ์ลายหนา 10 ซม.	25.50	ตร.ม.	1,000.00	25,500.00	300.00	7,650.00	33,150.00	
11	ผนังก่ออิฐมวลเบา 2 ชั้น	36.00	ตร.ม.	523.00	18,828.00	260.00	9,360.00	28,188.00	
12	งานฉาบด้วยปูนฉาบขาว	80.00	ตร.ม.	80.00	6,400.00	100.00	8,000.00	14,400.00	
13	งานทาสีขาว	80.00	ตร.ม.	100.00	8,000.00	80.00	6,400.00	14,400.00	
14	พื้นปูกระเบื้องเซรามิก 12" x 12" กั้นสัน รวมยานวน และขลุ่ย	40.00	ตร.ม.	75.00	3,000.00	130.00	5,200.00	8,200.00	
15	งานติดตั้งเสารงทั้งหมด	1.00	งาน	75,000.00	75,000.00	30,000.00	30,000.00	105,000.00	
	รวม				279,305.40		145,167.20	424,472.60	