




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างศาลตะเคียนและแท่นศาลพระพรหม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,879.37 บาท
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารทรงโถงคลุมศาลตะเคียนและก่อสร้างแท่นสำหรับตั้งศาลพระพรหม
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เป็นเงิน 499,879.37 บาท
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
 - 5.2
 - 5.3
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุนต์ 
 - 6.2 อาจารย์ประสิทธิ์ ภูสมมา 
 - 6.3 นายณัฐพล เอี่ยมอาจหาญ 

โครงการ งานจ้างก่อสร้างศาลอะเคเดียน และแท่นศาลพระพรหม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

รวมราคางาน	299,393.00
ค่าวัสดุก่อสร้างรวมเป็นเงิน	137,221.00
ค่าแรงรวมเป็นเงิน	436,614.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงรวมเป็นเงิน	30,562.98
ค่าดำเนินการ 7 %	467,176.98
รวม	32,702.39
ภาษี 7%	

ราคารวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 499,879.37

สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์
การจ่ายเงิน จะจ่ายเงินให้ก่อนเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดำเนินงานทั้งหมดจนแล้วเสร็จ
กำหนดอัตรา 60 วัน
สมอบงาน 60 วัน
รับประกันผลงาน 1 ปี

ประมาณราคา งานจ้างก่อสร้างศาลตะเคียน และแท่นศาลพระพรหม
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
 ฝ่ายประมาณราคา งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 ประมาณราคาโดย งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

แบบเลขที่
 ประมาณราคาวันที่ 22/08/57

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และนุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	เสาเข็ม I-0.15x0.15x6 ม.	56.00	ตัน	550.00	30,800.00	1,100.00	61,600.00	920	
2	ทรายถม	30.00	ลบ.ม.	455.00	13,650.00	70.00	2,100.00	150	
3	คอนกรีต 320 ksc	16.00	ลบ.ม.	2,650.00	42,400.00	350.00	5,600.00	480	
4	เหล็กเสริม RB6	223.00	ก.ก.	29.00	6,467.00	7.00	1,561.00	8,0	
5	เหล็กเสริม RB9	26.00	ก.ก.	28.00	728.00	7.00	182.00	0	
6	เหล็กเสริม DB12	239.00	ก.ก.	27.00	6,453.00	7.00	1,673.00	8,0	
7	เสา เหล็กกลม Ø 0.20 ทน 5.8 mm ทากันสนิม	6.00	ตัน	4,110.00	24,660.00	110.00	660.00	25,3	
8	ท่ออิฐมอดูและฉาบคกแต่งบัวปูนปั้น	40.00	ตร.ม.	325.00	13,000.00	210.00	8,400.00	21,4	
9	พื้นทรายล้าง พร้อมเดินเส้นสแตนเลส	50.00	ตร.ม.	320.00	16,000.00	125.00	6,250.00	22,2	
10	พื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12" กั้นลิ้น	15.00	ตร.ม.	310.00	4,650.00	125.00	1,875.00	6,5	
11	เหล็กกล่อง 100 x 50 x 3.2 mm ทากันสนิม	28.00	ตัน	1,500.00	42,000.00	400.00	11,200.00	53,20	
12	เหล็กกล่อง 37.5 x 37.5 x 3.2 mm ทากันสนิม	32.00	ตัน	800.00	25,600.00	300.00	9,600.00	35,20	
13	เหล็กกล่อง 25 x 25 x 2.3 mm ทากันสนิม	5.00	ตัน	400.00	2,000.00	300.00	1,500.00	3,50	
14	ไม้เชิงชาย, ไม้ปิดเชิงชายสำเร็จรูป	96.00	ม.	230.00	22,080.00	60.00	5,760.00	27,84	
15	ไม้ฝ้าสำเร็จรูปหน้า 6"	15.00	แผ่น	127.00	1,905.00	40.00	600.00	2,50	
16	ไม้อัดกันน้ำ ใช้ภายนอก ทน 10 มม.	4.00	แผ่น	1,590.00	6,360.00	40.00	160.00	6,520	
17	หลังคามุงกระเบื้องว่าวขนาด 9"	66.00	ตร.ม.	540.00	35,640.00	250.00	16,500.00	52,140	
18	งานทาสีน้ำมันทั้งหมด	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000	
	รวม				299,393.00		137,221.00	436,614.	