




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างปรับระดับพื้นถนนหน้าอาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ จำนวน 1 งาน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานจ้างปรับระดับพื้นถนนหน้าอาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 9 ส.ค. 2560
เป็นเงิน 448,364.31 บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบสี่บาทสามสิบเอ็ดสตางค์)
ราคาแต่ละรายการแสดงตามเอกสารแนบ จำนวน 10 แผ่น
5. แหล่งที่มาประมาณการราคากลาง
 - 5.1 บริษัท อะเลิร์ท ทู ฮาร์ดแวร์ เฮาส์ จำกัด โทร 02-923-4874
 - 5.2 บริษัท ระพี ปริดี จำกัด ดทร 02-006-0931
 - 5.3 บริษัท ดูโอ เพาเวอร์ จำกัด โทร 02-415-6435
 - 5.4 หนังสือด่วนที่สุด กค0405.3/ว.83 ลว. 15 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (อ้างอิงทุกคน)
 - 6.1 อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรกร ประธานกรรมการ 
 - 6.2 นายณัฐพงษ์ เพ็ญจันทร์ กรรมการ 
 - 6.3 นายอธิการ โชคประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 

รายละเอียด

รายการงานปรับระดับพื้นถนนหน้าอาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน


วัตถุประสงค์ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะทำการปรับระดับพื้นถนนหน้าอาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร ถนนหน้าอาคาร 3 และอาคาร 5 เดิมที่ชำรุด เพื่อใช้เป็นทางสัญจรและที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร บนพื้นที่รวม 457.41 ตารางเมตร โดยปรับผิวหน้าพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม แล้วเทคอนกรีต 320 KSC หนาประมาณ 0.15 เมตร พื้นที่รวม 457.41 ตารางเมตร พร้อม

- งานซ่อมแนวท่อระบบใต้ดิน ท่อ Ø 40 เซนติเมตร ความยาว 4.00 เมตร รายละเอียดแยกพื้นคอนกรีต ชูตเอาท่อเดิมขึ้นและปรับระดับเทริน เอาท่อลง ปรับกลับสภาพเดิม (เครื่องจักร)
- งานซ่อมแนวท่อระบบใต้ดิน ท่อ Ø 20 เซนติเมตร ความยาว 9.00 เมตร รายละเอียดแยกพื้นคอนกรีต เทรินวางท่อและปรับกลับสภาพเดิม (เครื่องจักร)
- งานซ่อมรางระบายน้ำ ความกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร ความยาว 8.00 เมตร ปรับระดับรางใหม่และส่วนที่เสียหายให้ระบายได้สะดวก พร้อมฝาปิด 0.07 ม.

กำหนดยื่นราคา	45	วัน
กำหนดส่งมอบงาน	45	วัน
รับประกันคุณภาพงาน	1	ปี



เงื่อนไขและรายละเอียดในการรับประกันงานปรับระดับพื้นถนนหน้า

อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ จำนวน 1 งาน

- 1) ขณะดำเนินการให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรทางเท้า โดยมีการล้อมป้ายเตือนระวังโดยเคร่งครัด
- 2) ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายประกาศการดำเนินการ ชื่อผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบโครงการงานจ้าง หรือ ผู้ควบคุมงานจ้างดังกล่าว
- 3.) ผู้รับจ้างจะต้องขอมคืน ให้เป็นไปตามคู่มือก่อสร้างสาธารณูปโภค สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร
- 4.) หากการดำเนินการซ่อมไม่ได้ตามมาตรฐานของสำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือ รับผิดชอบทางกฎหมายทุกประการ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับทำการตรวจรับเสร็จสิ้นเรียบร้อย
- 5) พื้นถนนที่ได้ทำการเทพปรับระดับใหม่ หากมีการทรุดตัวหรือมีรอยร้าวที่มีผลเชิงวิศวกรรม รวมทั้งระบบระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างดี ภายในระยะเวลาประกัน1ปี ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมหลังจากได้รับหนังสือแจ้งเรื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 15 วัน

